

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS GERAIS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, sinalização, ligação a redes provisórias, afixação de painéis de obra e publicitários caso aplicável, e reposição das condições iniciais, bem como materiais, equipamentos e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento	vg	1
2	1.2	desenvolvimento do plano de segurança e saúde de acordo com o definido no artigo 11º do decreto-lei 273/2003, bem como implementação do mesmo em obra, incluindo aquisição de equipamentos e materiais necessários e respectivos meios humanos	vg	1
3	1.3	Elaboração de plano de trabalhos e requerimento a solicitar autorização para a realização de trabalhos de remoção de amianto, ou de materiais que o contenham, de acordo com o definido nos artigos 11º e 24º do decreto-lei 266/2007, junto do ACT. Inclui todos os procedimentos e licenças necessárias à execução dos trabalhos	vg	1
4	1.4	desenvolvimento do PPGRCD de acordo com o definido no decreto-lei 46/2008, bem como encaminhamento de resíduos a aterro autorizado	vg	1
5	1.5	elaboração de compilação técnica e fornecimento ao dono da obra de 1 exemplar em papel e suporte informático	vg	1
6	1.6	elaboração e implementação de plano de sinalização temporária de acordo com o definido no decreto-regulamentar 41/2002, materiais, equipamentos, trabalhos necessários bem como respectivas licenças junto das entidades competentes	vg	1
7	1.7	Limpeza de toda a obra, incluindo a remoção dos detritos e materiais sobrantes provenientes dos trabalhos a realizar de modo a serem repostas as condições iniciais	vg	1
	2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ISOLAMENTO NOS EDIFÍCIOS DA 1ª À 5ª FASE, INCLUINDO:		
8	2.1	Desmontagem de cobertura simples constituída por chapas e acessórios em fibrocimento (com amianto), incluindo, sinalização, EPIs, transporte e deposição em aterro autorizado para o efeito cumprindo a legislação em vigor e respetiva Guia de Acompanhamento de Resíduos.	m2	1841
9	2.2	Remoção, caso necessário, reparação e pintura à cor RAL 3003 ("mate") de rufos e caleiras em chapa zincada existentes nas coberturas dos edifícios da 1ª à 5ª fase, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, de acordo com planta de localização e indicação do dono da obra	ml	346,45
	2.3	Fornecimento e aplicação de painel sandwich 5 ondas em espuma de poliuretano, com chapa de 40 mm, com cor branca na chapa inferior e cor RAL 3003 (mate) na chapa superior, cumeeira em chapa lacada simples à cor do painel da cobertura e material de fixação incluído em ferro zincado.		
10	2.3.1	- Espuma de Poliuretano com 80mm de espessura (1ª Fase, 3ª e 4ª Fase)	m2	1668
11	2.3.2	- Espuma de Poliuretano com 30mm de espessura (Telheiro parada)	m2	173