

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Obras de adaptação de espaço para sala de reuniões da DMSI no 4º piso do Palácio dos Correios		
	00	Trabalhos Preparatórios		
1	00.01	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com legislação em vigor, Condições Técnicas, instruções da Fiscalização, PSS e PPGRCD. Fornecimento e Instalação de ramais de abastecimento de água, eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Fornecimento e Instalação de placa identificativa da empreitada. Nota1: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativas, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação. Nota2: O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares.	vg	1
	01	Tetos		
2	01.01	Desmontagem do teto falso existente, na área da sala de reuniões, incluindo remoção de placas e da estrutura de suporte existente, carga e transporte a vazadouro autorizado dos materiais resultantes e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD. Inclui os trabalhos de reparação, adaptação e reforço do teto falso a manter no perímetro exterior da sala de reuniões, incluindo adaptação de placas e estrutura de suporte.	m2	38
3	01.02	Fornecimento e aplicação de Teto falso amovível suspenso, acústico, situado a uma altura menor de 4 m. Sistema D146.es \"KNAUF\" ou equivalente, constituído por: ESTRUTURA: perfis à vista, de aço galvanizado, EASY T - 15/38, com sola de 15 mm de largura, compreendendo perfis primários e secundários, suspensos da laje ou elemento de suporte com peças de suspensão rápida Twist \"KNAUF\" ou equivalente, e varões; PLACAS: placas acústicas de gesso laminado, Danoline acabamento Plaza, G1 Borde A \"KNAUF\" ou equivalente, de 600x600 mm e 9,5 mm de espessura, de superfície perfurada, para tectos amovíveis. Inclui fornecimento e aplicação de Painel Lã Mineral Natural Termoacústico para Uso Geral 50 mm (Não Combustível - A1) da Knauf ou equivalente. Inclui fornecimento e aplicação de perfis angulares EASY L HP Anticorrosión - 20/20/3050 mm \"KNAUF\" ou equivalente, fixações para a ancoragem dos perfis, e acessórios de montagem. Inclui a resolução de encontros e pontos singulares, nomeadamente banda acústica Knauf ou equivalente no perímetro do encontro com as paredes. PINTURA: Inclui pintura com primário Hidro-Armadura NG Branco, ref.ª 020-0105, da Robbialac, ou equivalente, aplicado numa demão sem diluição, conforme Ficha Técnica do Produto e 2 a 3 demãos de Robbiduo ACQUA, série 176, da Robbialac, ou equivalente, em cor a definir em obra, conforme Ficha Técnica do Produto.	m2	38
	02	Pavimentos		
4	02.01	Limpeza de pavimento técnico existente (ver C.T.), incluindo a reparação pontual de pontos singulares e de caixas técnicas e alinhamento das placas existentes. Estão incluídos os trabalhos de remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado dos materiais resultantes e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.	m2	38
	03	Paredes		
5	03.01	Substituição de painéis de parede divisória existentes (ver fotos C.T.), incluindo remoção dos painéis e acessórios sem danificar os elementos envolventes e fornecimento e montagem de novos idênticos aos existentes, de acordo com instruções do fabricante: - Divisórias amovíveis opacas tipo Bamer Uma, ou equivalente, com parede de 92mm de espessura, sendo a estrutura com sistema de nivelamento em perfilado de aço galvanizado com perfurações múltiplas para fixação dos restantes componentes e o Revestimento com painéis de 19mm em aglomerado de partículas de madeira revestidas a melamina, cor idêntica ao existente no local, com orlas em PVC 2mm, incluindo isolamento em lã de rocha com 40mm e 70kg/m² de densidade. Estão incluídos os trabalhos de carga e transporte a vazadouro autorizado dos materiais resultantes e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.	m2	4

6	03.02	Reparação pontual de painéis de paredes divisórias existentes (ver fotos C.T.), incluindo a colmatação de furos e orifícios de forma a ter um acabamento e aspeto uniforme, idêntico ao existente.	m2	25
	04	Caixilhos		
	04.01	Fornecimento e colocação, de acordo com instruções do fabricante, de caixilhos com vidro autoportante \"/>		
		Estão incluídos os trabalhos de remoção dos painéis existentes no local, carga e transporte a vazadouro autorizado dos materiais resultantes e tratamento de resíduos, dando		
7	04.01.01	0,75x0,75 m	UN	2
8	04.01.02	0,50x0,50 m	UN	1
	05	Instalação elétrica		
9	05.01	Desmontagem e posterior montagem de luminárias encastradas existentes, incluindo ligações e a sua devida fixação. Inclui os materiais e trabalhos necessários à correta fixação, funcionamento e acabamento.	UN	3
10	05.02	Desmontagem e posterior montagem de detetor de incêndio existente, incluindo ligações e a sua devida fixação. Inclui os materiais e trabalhos necessários à correta fixação, funcionamento e acabamento.	UN	1
11	05.03	Revisão da instalação elétrica existente, nomeadamente ligações e aparelhagem existente, de forma a garantir o seu correto funcionamento.	CJ	1
	06	Diversos		
12	06.01	Desativação de ponto de água e esgoto, incluindo remoção de tubagens à vista e tamponamento. Estão incluídos os trabalhos de remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado dos materiais resultantes e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.	UN	2