



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro com todas as condições necessárias para receber a fiscalização segundo legislação em vigor, incluindo plano de segurança e saúde no trabalho, sinalização viária e todos os equipamentos de proteção coletiva e individual para os intervenientes na obra.	vg	1
2	1.2	Execução de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, incluindo transporte do material a vazadouro licenciado.	vg	1
3	1.3	Limpeza de toda a obra.	UN	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
4	2.1	Remoção de piso amortecedor e argamassa junto aos lancis existente, incluindo transporte para local a definir pela fiscalização, incluindo limpeza e preparação das bases para assentamento do novo piso.	m2	320,93
5	2.2	Colocação de piso amortecedor com 43 mm fornecido pelo dono de obra, incluindo abertura de caixa (remoção de betão) e todos os movimentos de terras necessários, aplicação de tout-vennant com 10 cm de espessura média após compactação e rega, malha-sol CQ 30 betonilha de assentamento com 7 cm de espessura e demais trabalhos e materiais necessários para a sua boa aplicação.	m2	65,33
6	2.3	Colocação de piso amortecedor com 43 mm fornecido pelo dono de obra, incluindo cola e demais trabalhos e materiais necessários para a sua boa aplicação.	m2	225,6
7	2.4	Colocação de piso amortecedor com 20mm fornecido pelo dono de obra, incluindo cola e demais trabalhos e materiais necessários para a sua boa aplicação.	m2	30
8	2.5	Remoção de cepo de árvore, incluindo colocação de relva sintética, base de assentamento e demais trabalhos e materiais necessários para sua boa aplicação.	vg	1
	3	MOBILIÁRIO URBANO		
9	3.1	Remoção de equipamentos existentes conforme indicação da fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	2
	3.2	Fornecimento e colocação de equipamentos com certificados de conformidade EN 1176 e respetivo dossier técnico (DL n.º 203/2015 de 17 de setembro) do tipo Soinca ou equivalente, incluindo fundações em betão e demais trabalhos e materiais necessários para sua boa aplicação:		
10	3,2,1	Boneco mola com prumos em alumínio ref. 2012;	UN	1
11	3,2,2	Baloço de 2 lugares com prumos em alumínio ref. 3212;	UN	1
12	3,2,3	Escalada com prumos em alumínio ref. 4010;	UN	1
13	3,2,4	Fornecimento e colocação de assento normal, incluindo correntes;	UN	2
14	3,2,5	Fornecimento e colocação de cadeira de bebé, incluindo correntes;	UN	2
15	3,2,6	Livro de manutenção.	UN	1
16	3,2,7	Placas identificativas dos equipamentos;	UN	5
17	3.3	Manutenção de equipamento existente incluindo substituição de alguma peça danificada ou em falta conforme indicação da fiscalização, reaperto, verificação estrutural, tratamento das madeiras, lixagem, aplicação de massas, aplicação de produto contra intempéries, pintura a duas demãos com tinta de esmalte do tipo Cin de cor a definir, incluindo todos os fenólicos existentes, substituição de capsulas e parafusos danificadas e demais trabalhos e materiais e acessórios necessários.	vg	1
18	3.4	Pintura/tratamento de bancos em madeira e ferro, incluindo preparação das bases e demais trabalhos e materiais necessários.	UN	3
	4	PINTURA		
19	4.1	Lavagem de muro existente, incluindo tratamento de fissuras e demais trabalhos e materiais necessários	vg	1
20	4.2	Pintura com tinta do tipo Cin ou equivalente a duas demãos para muros, incluindo, aplicação de primário antes da pintura e demais trabalhos e materiais necessários.	m2	162,5