

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção, desmontagem e limpeza final do estaleiro, com todas as necessidades para permitir a execução da obra.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde de acordo com o Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de outubro e atualizações.	UN	1
3	1.3	Fornecimento e implementação do Plano de Prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição.	UN	1
	2.	REFORÇO DE REDE DO PT AO AD6372		
4	2.1	Abertura de vala, tapamento e reposição em: - Passeio em microcubo;	m	30
5	2.2	- Terra.	m	11
6	2.3	Fornecimento e aplicação de tubo corrugado Ø125mm.	m	33
7	2.4	Fornecimento e aplicação de cabo LVAV 3X185+95 mm2	m	150
8	2.5	Ligações no PT e no AD, incluindo materiais e acessórios	UN	1
9	2.6	Pagamento de encargos pelo aumento de potência na E-Redes.	UN	1
10	2.7	Licenciamento do processo junto da E-Redes.	UN	1
	3.	RAMAL DE ALIMENTAÇÃO A PISCINA DAS MARES, LEÇA DA PALMEIRA		
11	3.1	Abertura de vala, tapamento e reposição em: - Passeio em microcubo;	m	8
12	3.2	- Passeio betuminoso;	m	35
13	3.3	- Em cubo;	m	76
14	3.4	- Terra.	m	15
15	3.5	Fornecimento e aplicação de tubo corrugado Ø125mm.	m	340
16	3.6	Execução de caixa de visita.	UN	4
17	3.7	Fornecimento e aplicação de portinhola P400.	UN	1
18	3.8	Fornecimento e aplicação de cabo LSVAV 4X95 mm2	m	245
19	3.9	Fornecimento e aplicação de cabo XV 4X70 mm2	m	40