

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	FASE 1		
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, protecções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de protecções adequadas, no local dos trabalhos, remoção de entulhos após a conclusão dos trabalhos e todos os trabalhos necessários.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final autorizado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	CONSTRUÇÃO CIVIL		
4	2.1	Escavação manual das terras do jardim, tendo em atenção a possíveis infraestruturas enterradas, numa área de 76 m2 com uma altura de 0,50 m, armazenamento das terras na parte posterior do edifício. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m3	38
5	2.2	Remoção manual a contentor de materiais sobrantes, não reutilizáveis. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	vg	1
6	2.3	Ensaio através de teste de carga, com água, após todas as preparações. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	vg	1
	B	FASE 2 (CASO NÃO SEJA ENCONTRADA A CAUSA DAS INFILTRAÇÕES NA FASE 1)		
	1	CONSTRUÇÃO CIVIL		
7	1.1	Escavação manual das terras do jardim, tendo em atenção a possíveis infraestruturas enterradas, numa área de 76 m2 com uma altura de 0,50 m, armazenamento das terras na parte posterior do edifício. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m3	38
8	1.2	Remoção manual a contentor de materiais sobrantes, não reutilizáveis. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	vg	1