

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	03	PAVIMENTAÇÃO - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.		
	03.01	Camadas granulares:		
	03.01.02	Com características de base:		
	03.01.02.01	Em agregado britado de granulometria extensa:		
1	03.01.02.01.02	Com 0,20 m de espessura.	m2	815
	03.02	Camadas de misturas betuminosas:		
	03.02.04	Camada de desgaste:		
	03.02.04.01	AC14 surf ligante 35/50 (BB):		
2	03.02.04.01.03	Com 0,06 m de espessura.	m2	815
	03.08	Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:		
	03.08.01	Rega de impregnação betuminosa:		
3	03.08.01.01	Com emulsão betuminosa C60BF4 (taxa de aplicação 1,5 kg/m2)	m2	815
	04	REPOSIÇÃO DE INFRAESTRUTURAS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	04.01	Reposição de infraestrutura existente, incluindo movimento de terras, todos os acessórios e trabalhos complementares:		
	04.01.04	Tubagem em PEAD		
4	04.01.04.01	Com diâmetro igual a 3/4"	m	95
5	04.01.04.02	Com diâmetro igual a 2"	m	95
	05	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	05.08	Sinalização temporária:		
6	05.08.01	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
	10	DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
7	10.01	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
8	10.02	Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD).	vg	1
9	10.03	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1