

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EXECUÇÃO DO C.M. 593 A PARADELA - BENEFICIAÇÃO E RECTIFICAÇÃO DA E.M. 593 ENTRE REMONDES E A E.N. 216		
1	2	Montagem e manutenção do estaleiro, devidamente sectorizado, vedado, em local que não interfira com o bom andamento dos trabalhos, incluindo obras de acesso, segurança e equipamento necessário à sinalização da obra, incluindo ainda a desmontagem do mesmo. PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA - Instalação de todos os elementos de sinalização e protecção a definir pelo Projecto de Segurança e Saúde a elaborar pelo Empreiteiro, bem como de árvores e outros elementos a preservar. PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL - RESIDUOS - Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PGAR do projecto de execução, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados taxas e montagem de equipamentos e serviços.	UN	1
	3	EXECUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DA E.M.593 A PARADELA		
2	3.1	Regularização da plataforma.	m2	8896
3	3.2	Abertura e regularização de valetas.	ml	1758
4	3.3	Execução de serventias em manilhas de betão vibrado com 0.3 m de diâmetro assentes em massame de betão com 0.1m de espessura e recobertas em todo o seu perímetro.	ml	165
5	3.4	Camada de "Tout-Venant" com 0.15m de espessura após o recalque e compactação.	m2	8896
6	3.5	Camada de desgaste em betuminoso com uma aplicação média de 0.07m de espessura após o recalque e compactação, incluindo rega de colagem.	TON	910
7	3.6	Execução de revestimento final arruamento em cubo de granito, assente sobre almofada de areia de 0.08 m de espessura e uma camada de macadame fuso B (0.10 m + 0.10 m).	m2	3436
	4	EXECUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DA E.N.219 A REMONDES		
8	4.1	Regularização da plataforma.	m2	10480
9	4.2	Abertura e regularização de valetas.	ml	1953
10	4.3	Execução de serventias em manilhas de betão vibrado com 0.3 m de diâmetro assentes em massame de betão com 0.1m de espessura e recobertas em todo o seu perímetro.	ml	196
11	4.4	Camada de "Tout-Venant" com 0.20m de espessura após o recalque e compactação.	m2	10480
12	4.5	Camada de desgaste em betuminoso com uma aplicação média de 0.07m de espessura após o recalque e compactação, incluindo rega de colagem.	TON	727
13	4.6	Execução de revestimento final arruamento em cubo de granito, assente sobre almofada de areia de 0.08 m de espessura e uma camada de macadame fuso B (0.10 m + 0.10 m).	m2	6220