

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
	1.1.	Estaleiro de acordo com o disposto no artº 350º do CCP, aprovado pelo DL nº 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo o cumprimento de todas as disposições legais, em materia de Segurança e Saúde no Trabalho:		
1	1.1.1	Montagem	vg	1
2	1.1.2	Manutenção	D	60
3	1.1.3	Desmontagem	vg	1
4	1.2	Limpeza e transporte a vazadouro autorizado de todos os materiais remanescentes das demolições e da limpeza final da obra, conforme o definido no Dec. Lei 46/2008 de 12.03.2008 para os Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição.	vg	1
5	1.3	Fornecimento dos meios de elevação constituídos por andaimes ou plataformas para realização dos trabalhos de desmonte	vg	1
6	1.4	Fornecimento e montagem de proteções temporárias no período em que as áreas intervencionadas estão na fase de desmonte.	vg	1
	2.	DEMOLIÇÕES		
	2.1	Levantamento por entidade certificada para o efeito e cumprindo a legislação em vigor de fibrocimento com amianto na sua constituição mais transporte a vazadouro com a garantia de cumprimento de todas as normas e regras de segurança para este tipo de material em:		
7	2.1.1	cobertura de diversas águas.	m2	1700
8	2.1.2	chapeus de ventilação.	UN	5
9	2.2	Levantamento sem aproveitamento de instalação eléctrica	vg	1
10	2.3	Levantamento sem aproveitamento da rede de água.	vg	1
11	2.4	Levantamento sem aproveitamento da rede de esgoto	vg	1
12	2.5	Levantamento sem aproveitamento da rede de AVAC	vg	1
13	2.6	Levantamento de portas interiores e exteriores	UN	40
14	2.7	Levantamento de paredes interiores em chapa de madeira com 0,15m de espessura.	m2	800
15	2.8	Levantamento de paredes exteriores em chapa de madeira com 0,15m de espessura.	m	750
16	2.9	Levantamento de estrutura metálica constituída por pilares asnas e vigas de cobertura	kg	50000
17	2.10	Demolição de embasamento do edificio em argamassa e betão armado.	m3	100