

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Freguesia de Alguber		
	1.1	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC20 base 50/70 (MB)" numa espessura de 8 cm após recalque, incluindo rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
1	1.1.1	Estrada Quinta da Boa Vista	m2	2313
	1.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (BB)" numa espessura de 6 cm após recalque, incluindo rega de colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
2	1.2.1	Rua Manuel Gomes da Silva - Gouxaria	m2	683
3	1.2.2	Rua José Isidro Marques	m2	1838
4	1.2.3	Travessa do Moinho	m2	156
5	1.2.4	Estrada Porto Pedrinho	m2	551
6	1.2.5	Estrada do Pinheiro e Estrada dos Lavadores	m2	2527
	1.3	Execução de reparação de pavimento danificado, incluindo remoção por fresagem ou outro meio do material existente, aplicação e compactação de agregado britado de granulometria extensa para reposição de base se necessário, aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (MB)" numa espessura de 6 cm após recalque, rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, todos os trabalhos e materiais necessários. (des SAN01)		
7	1.3.1	Rua Manuel Gomes da Silva - Gouxaria	m2	228
8	1.3.2	Rua José Isidro Marques	m2	613
9	1.3.3	Travessa do Moinho	m2	52
10	1.3.4	Estrada Porto Pedrinho	m2	184
11	1.3.5	Estrada do Pinheiro e Estrada dos Lavadores	m2	843
	2	Freguesia de Painho/Figueiros		
	2.1	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) incluindo espalhamento e compactação, com espessura média após recalque de 10 cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários		
12	2.1.1	Estrada do Casal Concelho	m2	1863
13	2.1.2	Travessa do lameirão	m2	522
14	2.1.3	Estrada do Vale - Figueiros	m2	885
15	2.1.4	Estrada do Vale - Painho	m2	437
16	2.1.5	Estrada dos Casais Gaiola	m2	1195
17	2.1.6	Ladeira das Coelhas	m2	383
18	2.1.7	Estrada no Casal da Coqueira	m2	548
19	2.1.8	Rua da Palmeira	m2	823
	2.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC20 base 50/70 (MB)" numa espessura de 8 cm após recalque, incluindo rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
20	2.2.1	Estrada do Casal Concelho	m2	1863
21	2.2.2	Travessa do lameirão	m2	522
22	2.2.3	Estrada do Vale - Figueiros	m2	885
23	2.2.4	Estrada do Vale - Painho	m2	437



Município do Cadaval

Procedimento DOT/1/2021

24	2.2.5	Estrada dos Casais Gaiola	m2	1195
25	2.2.6	Ladeira das Coelhas	m2	383
26	2.2.7	Estrada no Casal da Coqueira	m2	548
27	2.2.8	Rua da Palmeira	m2	823
	2.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa l"AC14 surf (BB)l" numa espessura de 6 cm após recalque, incluindo rega de colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
28	2.3.1	Estrada dos Cogumelos até Casais da Aboboreira	m2	1900
29	2.3.2	Travessa do Lameirão	m2	220
30	2.3.3	Rua Direita - Figueiros	m2	1823
31	2.3.4	Estrada do Vale - Figueiros	m2	2408
32	2.3.5	Transversal à Rua da Palmeira	m2	236
33	2.3.6	Rua Dr. Manuel Pacheco Botelho Júnior	m2	2773
34	2.3.7	Rua António Martins do Rego	m2	845
35	2.3.8	Estrada Figueiros - Painho	m2	9294
36	2.3.9	Rua Casal Cesteiro - Painho	m2	321
37	2.3.10	Estrada das Arribas - Painho	m2	2049
38	2.3.11	Ladeira das Coelhas - Painho	m2	1021
39	2.3.12	Rua Dr. António José de Almeida e Silva - Painho	m2	1586
40	2.3.13	Estrada de acesso EN366 - Palhoça	m2	216
	2.4	Execução de reparação de pavimento danificado, incluindo remoção por fresagem ou outro meio do material existente, aplicação e compactação de agregado britado de granulometria extensa para reposição de base se necessário, aplicação de mistura betuminosa l"AC14 surf (MB)l" numa espessura de 6 cm após recalque, rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, todos os trabalhos e materiais necessários. (des SAN01)		
41	2.4.1	Estrada dos Cogumelos até Casais da Aboboreira	m2	633
42	2.4.2	Travessa do Lameirão	m2	73
43	2.4.3	Rua Direita - Figueiros	m2	608
44	2.4.4	Estrada do Vale - Figueiros	m2	803
45	2.4.5	Transversal à Rua da Palmeira	m2	79
46	2.4.6	Rua Dr. Manuel Pacheco Botelho Júnior	m2	924
47	2.4.7	Rua António Martins do Rego	m2	282
48	2.4.8	Estrada Figueiros - Painho	m2	3098
49	2.4.9	Rua Casal Cesteiro - Painho	m2	107
50	2.4.10	Estrada das Arribas - Painho	m2	683
51	2.4.11	Ladeira das Coelhas - Painho	m2	340
52	2.4.12	Rua Dr. António José de Almeida e Silva - Painho	m2	529
53	2.4.13	Estrada de acesso EN366 - Palhoça	m2	72
	3	Freguesia de Vermelha		
	3.1	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) incluindo espalhamento e compactação, com espessura média após recalque de 10 cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários		
54	3.1.1	Rua do Campo da Bola - Vermelha	m2	987
55	3.1.2	Rua do Salvador - Lameiras	m2	1836
	3.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa l"AC20 base 50/70 (MB)l" numa espessura de 8 cm após recalque, incluindo rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
56	3.2.1	Rua do Campo da Bola - Vermelha	m2	987



Município do Cadaval

Procedimento DOT/1/2021

57	3.2.2	Rua do Salvador - Lameiras	m2	1836
	3.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (BB)" numa espessura de 6 cm após recalque, incluindo rega de colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
58	3.3.1	Bairro de S. Pedro - Vermelha	m2	1243
59	3.3.2	Casal Pinheiro - Vermelha	m2	3690
60	3.3.3	Casal da Boavista - Vermelha	m2	1753
61	3.3.4	Estrada Vermelha/Vale Canada	m2	1300
62	3.3.5	Rua dos Combatentes	m2	440
	3.4	Execução de reparação de pavimento danificado, incluindo remoção por fresagem ou outro meio do material existente, aplicação e compactação de agregado britado de granulometria extensa para reposição de base se necessário, aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (MB)" numa espessura de 6 cm após recalque, rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, todos os trabalhos e materiais necessários. (des SAN01)		
63	3.4.1	Bairro de S. Pedro - Vermelha	m2	414
64	3.4.2	Casal Pinheiro - Vermelha	m2	1230
65	3.4.3	Casal da Boavista - Vermelha	m2	584
66	3.4.4	Estrada Vermelha/Vale Canada	m2	433
67	3.4.5	Rua dos Combatentes	m2	147
68	3.4.6	EN115	m2	1500
	4	Freguesia de Peral		
	4.1	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) incluindo espalhamento e compactação, com espessura média após recalque de 10 cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários		
69	4.1.1	Rua do Cruzeiro - Barreiras	m2	1039
70	4.1.2	Travessa do Mestre - Barreiras	m2	290
	4.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC20 base 50/70 (MB)" numa espessura de 8 cm após recalque, incluindo rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
71	4.2.1	Rua do Cruzeiro - Barreiras	m2	1039
72	4.2.2	Travessa do Mestre - Barreiras	m2	290
	4.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (BB)" numa espessura de 6 cm após recalque, incluindo rega de colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
73	4.3.1	Rua Principal - Barreiras	m2	5270
74	4.3.2	Rua da Travessa Queimada - Barreiras	m2	2170
75	4.3.3	Estrada dos Casais do Entrudo - Peral	m2	7000
76	4.3.4	Rua António Henriques - Sobrana	m2	4000
	4.4	Execução de reparação de pavimento danificado, incluindo remoção por fresagem ou outro meio do material existente, aplicação e compactação de agregado britado de granulometria extensa para reposição de base se necessário, aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (MB)" numa espessura de 6 cm após recalque, rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, todos os trabalhos e materiais necessários. (des SAN01)		
77	4.4.1	Rua Principal - Barreiras	m2	1907
78	4.4.2	Rua da Travessa Queimada - Barreiras	m2	723
79	4.4.3	Estrada dos Casais do Entrudo - Peral	m2	4663
	5	Freguesia de Vilar		
	5.1	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) incluindo espalhamento e compactação, com espessura média após recalque de 10 cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários		
80	5.1.1	Rua das Flores - Avenal	m2	350
81	5.1.2	Rua José Gregório - Avenal	m2	698



Município do Cadaval

Procedimento DOT/1/2021

82	5.1.3	Rua da Capela - Avenal	m2	1212
	5.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC20 base 50/70 (MB)" numa espessura de 8 cm após recalque, incluindo rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
83	5.2.1	Rua das Flores - Avenal	m2	350
84	5.2.2	Rua José Gregório - Avenal	m2	698
85	5.2.3	Rua da Capela - Avenal	m2	1212
	5.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (BB)" numa espessura de 6 cm após recalque, incluindo rega de colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
86	5.3.1	Palhais	m2	913
87	5.3.2	Rechaldeira	m2	1364
88	5.3.3	Tojeira	m2	1473
89	5.3.4	Rua da Ponte do Gado - Vilar	m2	2546
90	5.3.5	Rampa da Helena - Vilar	m2	235
91	5.3.6	Rua do Bairro Novo - Vilar	m2	3429
92	5.3.7	Rua do Emigrante - Vilar	m2	2405
93	5.3.8	Rua do Comércio - Vilar	m2	2078
94	5.3.9	Rua da Carrasqueira	m2	5900
	5.4	Execução de reparação de pavimento danificado, incluindo remoção por fresagem ou outro meio do material existente, aplicação e compactação de agregado britado de granulometria extensa para reposição de base se necessário, aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (MB)" numa espessura de 6 cm após recalque, rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, todos os trabalhos e materiais necessários. (des SAN01)		
95	5.4.1	Palhais	m2	304
96	5.4.2	Rechaldeira	m2	455
97	5.4.3	Tojeira	m2	491
98	5.4.4	Rua da Ponte do Gado - Vilar	m2	849
99	5.4.5	Rampa da Helena - Vilar	m2	78
100	5.4.6	Rua do Bairro Novo - Vilar	m2	1143
101	5.4.7	Rua do Emigrante - Vilar	m2	802
102	5.4.8	Rua do Comércio - Vilar	m2	693
103	5.4.9	Rua da Carrasqueira	m2	1967
6		Freguesia de Lamas e Cercal		
	6.1	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) incluindo espalhamento e compactação, com espessura média após recalque de 10 cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários		
104	6.1.1	Estrada dos Moleiros - Bairrosa	m2	660
105	6.1.2	Travessa José Amílcar - S. Salvador	m2	112
106	6.1.3	Rua da Bica - Chão de Sapo	m2	1688
107	6.1.4	Rua do Alto das Eiras - Lamas	m2	1185
108	6.1.5	Rua do Chafariz e paralela - Lamas	m2	1189
109	6.1.6	Estrada Murteira/Casais da Olaria	m2	3000
110	6.1.7	Estrada Campus Social/Estrada Póvoa	m2	1424
111	6.1.8	Estrada Rocha Forte/Póvoa	m2	4030
	6.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC20 base 50/70 (MB)" numa espessura de 8 cm após recalque, incluindo rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
112	6.2.1	Estrada dos Moleiros - Bairrosa	m2	660



Município do Cadaval

Procedimento DOT/1/2021

113	6.2.2	Travessa José Amílcar - S. Salvador	m2	112
114	6.2.3	Rua da Bica - Chão de Sapo	m2	1688
115	6.2.4	Rua do Alto das Eiras - Lamas	m2	1185
116	6.2.5	Rua do Chafariz e paralela - Lamas	m2	1189
117	6.2.6	Estrada Murteira/Casais da Olaria	m2	3000
118	6.2.7	Estrada Campus Social/Estrada Póvoa	m2	1424
119	6.2.8	Estrada Rocha Forte/Póvoa	m2	4030
7		Freguesia de Cadaval e Pêro Moniz		
7.1		Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) incluindo espalhamento e compactação, com espessura média após recalque de 10 cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários		
120	7.1.1	Estrada da Fira - Cadaval	m2	3856
121	7.1.2	Ligação estrada Guilherme Luis Nunes/Moinho Adão Lobo	m2	3624
122	7.1.3	Estrada do Brogueiro	m2	2053
123	7.1.4	Estrada da Perigosa - Vale Francas	m2	602
124	7.1.5	Rua da Bela Vista - Vale Francas	m2	286
7.2		Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC20 base 50/70 (MB)" numa espessura de 8 cm após recalque, incluindo rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
125	7.2.1	Estrada da Fira - Cadaval	m2	3856
126	7.2.2	Ligação estrada Guilherme Luis Nunes/Moinho Adão Lobo	m2	3624
127	7.2.3	Estrada do Brogueiro	m2	2053
128	7.2.4	Estrada da Perigosa - Vale Francas	m2	602
129	7.2.5	Rua da Bela Vista - Vale Francas	m2	286
7.3		Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (BB)" numa espessura de 6 cm após recalque, incluindo rega de colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
130	7.3.1	Rua Casa Agrícola Nicolau/Fonte velha - Adão Lobo	m2	265
131	7.3.2	Rua Dr. Duarte Álvares de Abreu	m2	3096
132	7.3.3	Rua Padre José Inácio Pereira	m2	2491
133	7.3.4	Rua Dr. Duarte Rui de Macedo	m2	1150
134	7.3.5	Estrada da Murteira	m2	7800
135	7.3.6	Zona Industrial do Cadaval	m2	12593
7.4		Execução de reparação de pavimento danificado, incluindo remoção por fresagem ou outro meio do material existente, aplicação e compactação de agregado britado de granulometria extensa para reposição de base se necessário, aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (MB)" numa espessura de 6 cm após recalque, rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, todos os trabalhos e materiais necessários. (des SAN01)		
136	7.4.1	Rua Casa Agrícola Nicolau/Fonte velha - Adão Lobo	m2	88
137	7.4.2	Rua Dr. Duarte Álvares de Abreu	m2	1032
138	7.4.3	Rua Padre José Inácio Pereira	m2	807
139	7.4.4	Rua Dr. Duarte Rui de Macedo	m2	383
140	7.4.5	Estrada da Murteira	m2	2600
141	7.4.6	Zona Industrial do Cadaval	m2	4198
8		Lombas redutoras de velocidade		
142	8.1	Fornecimento e execução de lombas redutoras de velocidade associadas a passagens de peões, em betuminoso, incluindo toda a sinalização vertical e toda a pintura horizontal, materiais e todos os trabalhos necessários, conforme peças desenhadas. (des S01 e S02)	UN	40