

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	REPARAÇÃO DA COBERTURA EM ZINCO		
1	1.1	Prospecção de infiltrações na cobertura em zinco e clarabóia. (análise atenta aos locais de entrada de água das chuvas e possíveis humidades por condensação, bem como por capilaridade)	vg	1
2	1.2	Fornecimento e colocação de novo caleiro em chapa de alumínio lacado na cor de zinco, por cima do existente, com desenvolvimento de 100 cm, incluindo levantamento de chapas camarinha, voltar a quiná-las e recolocá-las devidamente.	ml	9
3	1.3	Revisão geral de vedações nas chaminés, clarabóias e tapamento de juntas e uniões em solda partida nos capacetes dos muretes.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
4	2.1	Remoção de todo o pladur com fungos e humidade aparente, bem como, picagem de gessos "podres" no 1º andar (anfiteatro, anexo, salão de refeições, zona de entrada e átrio por baixo da claraboia), incluindo transporte de todos os resíduos a vazadouro certificado, limpeza superficial de todo o espaço, montagem e desmontagem de andaimes.	vg	1
	3	PAVIMENTO EXTERIOR		
5	3.1	Remoção de deck em madeira com respetivos acessórios, incluindo limpeza, drenagem de águas pluviais na caixa existente e transporte dos resíduos a vazadouro certificado.	m2	65
6	3.2	Fornecimento e aplicação de deck composto em pvc, incluindo ripas em pvc e acessórios de fixação (ocultos).	m2	65
	4	ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS A BALNEÁRIOS		
	4.1	INSTALAÇÃO SANITÁRIA HOMENS		
7	4.1.1	Remoção e transporte a vazadouro de urinóis	UN	3
8	4.1.2	Remoção de pavimento cerâmico, picagem de massas de colagem, execução de base em betonilha com pendente de 1%, instalação de ralo de escoamento de águas, regularização de pavimento, colocação de tela líquida, fornecimento e aplicação de estrado modular (33x33x1.6cm), pvc flexível na cor cinza e antideslizante.	m2	3,6
9	4.1.3	Fornecimento e aplicação de chuveiros compactos, com fluxometro, anti-vandalismo em tubagem de inox exterior.	UN	3
10	4.1.4	Fornecimento e aplicação de parede divisória em fenólico.	m2	3,5
	4.2	INSTALAÇÃO SANITÁRIA SENHORAS		
11	4.2.1	Remoção de parede divisória em tijolo cerâmico, incluindo transporte dos resíduos a vazadouro certificado e colocação da azulejo branco (15x15 cm) na zona de remate.	m2	3
12	4.2.2	Remoção de pavimento cerâmico, picagem de massas de colagem, execução de base em betonilha com pendente de 1%, instalação de ralo de escoamento de águas, regularização de pavimento, colocação de tela líquida, fornecimento e aplicação de estrado modular (33x33x1.6cm), pvc flexível na cor cinza e antideslizante.	m2	3,5
13	4.2.3	Fornecimento e aplicação de chuveiros compactos, com fluxometro, anti-vandalismo em tubagem de inox exterior.	UN	2
14	4.2.4	Fornecimento e aplicação de parede divisória em fenólico.	m2	3,5
	5	VEDAÇÃO DE ACESSO VERTICAL (R/C - ANDAR)		
15	5.1	Fornecimento e aplicação de pladur hidrófugo, numa face, em paredes para tapamento de caixa de escadas, incluindo emassamento, lixagem e pintura.	m2	19
16	5.2	Fornecimento e aplicação de teto em acrílico 8mm, incluindo estrutura metálica de suporte.	m2	1,5