

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos em talude		
1	1.1	Execução de escavação de talude em terreno de qualquer natureza (terra dura/rocha), para atingir as cotas de projeto, incluindo remoção dos materiais não aproveitáveis a vazadouro e utilização dos restantes no local da obra, bem como todos os trabalhos inerentes.	m3	4
2	1.2	Fornecimento e execução de aterro em talude, para atingir as cotas de projeto, considerando terras de empréstimo adequadas para o efeito, incluindo todos os trabalhos inerentes.	m3	842
3	1.3	Fornecimento e aplicação de tela para revestimento de taludes, em fibras de côco, com densidade de 540g/m2, incluindo todos os trabalhos inerentes.	m2	300
	2	Muros		
4	2.1	Fornecimento e execução de muro em enrocamento de pedra maciça, com fiada dupla, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos inerentes.	ml	62
	3	Rede de drenagem de águas pluviais		
5	3.1	Fornecimento e execução de caleira de drenagem, constituída por meia manilha diam.300mm., incluindo movimentação de terras, assentamento com betão pobre, bem como todos os trabalhos inerentes.	ml	130
6	3.2	Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC, diam. 160mm, incluindo abertura e tapamento de vala, acessórios de ligação, bem como todos os trabalhos inerentes.	ml	30
7	3.3	Fornecimento e execução de caixa de visita em betão pré-fabricado, até 1,00m de profundidade, em módulos de 0,50x0,50x0,05m, incluindo tampas em betão, fundo, ligações, movimentação de terras, bem como todos os trabalhos inerentes.	UN	3