

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Escavação para abertura de valas em terra utilizando meio mecânicos.	m3	224,34
2	2	Execução de camda de assentamento e protecção das tubagens com areia compactada	m3	49,79
3	3	Aterro das valas com terras provenientes da escavação incluindo rega e compactação por camadas	m3	140,21
4	4	Transporte de terras sobranes a vazadouro	m3	70,11
5	5	Reposição de pavimento, em toutvenant, com uma espessura idêntica ao existente, na zona de implantação da vala	m2	200
6	6	Fornecimento e aplicação de tubo PVC, DN200mm, classe PN6	ml	200
7	7	Execução de caixas de visita, em elementos pré-fabricados de betão, diam. 1,00m, incluindo tampa em FFD diam.600, classe de resistência D400	UN	6
8	8	Ligação do coletor á caixa de visita existente	UN	1
9	9	Execução de ramais domiciliários da rede de Águas residuais domésticas, incluindo movimentação de terras, execução de leito de assentamento e protecção em areia e fornecimento e aplicação de tubagem PVC DN125 PN6, caixas de ramal e ligação ao coletor	UN	5