

“EDIFÍCIO DA RAM – RUA BELA DE SÃO TIAGO Nº 5, 5A E 7 – RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA”

CADERNO DE ENCARGOS

LISTA DE ESPÉCIES E QUANTIDADES DE TRABALHOS

Nota 1 - As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos produtos sobantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções dos fabricantes.

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e acessórios, remates, isolamentos

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos acessórios de desmontagem, renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados.

"EDIFÍCIO DA RAM - RUA BELA DE SÃO TIAGO, Nº 5, 5A E 7 - RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA"

Código	Designação dos Trabalhos	Quantidades	Unidade
CAP. 01	ESTALEIRO		
1.1	Montagem, exploração, manutenção e desmontagem do estaleiro de apoio à obra, incluindo as correspondentes instalações, vedações / portões, sinalética, vias internas de circulação, instalações e equipamentos para pessoal, equipamentos, andaimes e plataformas de trabalho, desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição em fase de obra e sua implementação, licenças e taxas camarárias necessárias, recuperação das áreas afetadas pela execução dos trabalhos.	1	un
CAP. 02	DEMOLIÇÕES		
2.1	Demolição de cobertura existente, considerando retirada de todos os materiais, nomeadamente telhas e respetiva estrutura de suporte em madeira, incluindo carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado dos produtos sobrantes, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD). (medição em planta)	111,78	m ²
2.2	Picagem e remoção de beiral duplo em telha, incluindo carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado dos produtos sobrantes, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD)	46,2	m
2.3	Execução da demolição de tetos interiores existentes em estafe ou madeira no último piso, por meios mecânicos ou manuais, considerando escoramentos e proteções de zonas a manter, limpeza, incluindo carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado dos produtos sobrantes, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).	1	un
CAP. 03	ESTRUTURAS		
3.1	Fornecimento e aplicação de betão da classe NP EN 206-1 C30/37 - XC4(P); Cl 0.4; Dmax 16; S3 armado com aço A500NR, incluindo armaduras, cofragem, escoramento e todos os trabalhos acessórios necessários.		
3.1.1	Viga periférica.	6,930	m ³
CAP. 04	COBERTURAS		
4.1	Fornecimento e montagem de estrutura da cobertura, constituída por perfis de metálicos metalizados, incluindo fixações, furações, ligações e todos os trabalhos necessários. (medição em planta)	111,78	m ²
4.2	Fornecimento e assentamento de telha cerâmica de aba e canudo tipo Lusa, ou equivalente, colocadas diretamente sobre a estrutura, incluindo remates, cortes e todos os trabalhos complementares, conforme especificações técnicas. (medição em planta)	111,78	m ²
4.3	Fornecimento e assentamento de cumeeiras com telha cerâmica de canudo tipo Lusa, ou equivalente, incluindo argamassa de montagem, peças de tamancos para ventilação, colagem, remates, cortes e todos os trabalhos complementares, conforme especificações técnicas.	25,5	m
4.4	Fornecimento e assentamento beiral duplo com telha cerâmica de canudo tipo Umbelino Monteiro UM Canudo Açores, ou equivalente, incluindo amaciamento, remates, argamassa de remate, cortes e todos os trabalhos complementares, conforme especificações técnicas. Nota: Frente de estrada e 1ml em cada latera	8,9	m
4.5	Fornecimento e assentamento beiral simples com telha cerâmica de aba e canudo tipo Lusa, ou equivalente, incluindo amaciamento, remates, argamassa de remate, cortes e todos os trabalhos complementares, conforme especificações técnicas.	37,3	m