

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
1	1	Passadiço em madeira tratada, sem corrimão e com 1200 mm de largura total. Transporte e instalação de passadiço em madeira tratada em autoclave, com vigas de secção 100*200 mm e pavimento antiderrapante (tipo deck). Não inclui corrimão	UN	6,00	Conforme Peças Concurtais
2	2	Transporte e instalação de corrimão com tijes e peças em inox e cabo de aço revestido em PVC de D=10 mm. Corrimão 1 - 9 ml (Intervenção no PR1) Corrimão 2 - Peças em inox e trocar tijes (Intervenção no PR1) Corrimão 4 - trocar tijes (Intervenção no PR1) Corrimão 5 - Peças em inox e trocar tijes (Intervenção no PR1) Corrimão 6 - 7 ml (Intervenção no PR1) Corrimão 7 - 13 ml (Intervenção no PR1) Corrimão 8 - trocar tijes (Intervenção no PR1) Corrimão 9 - Escada em pedra, peças em inox e tijes.	UN	29,00	Conforme Peças Concurtais
3	3	Corrimão em perfis de madeira - (Intervenção no PR1). Transporte e instalação de corrimão com pilaretes e réguas de madeira tratada em autoclave, pilaretes com secção quadrada de 100*100mm. Com espaçamento entre perfis de 1,5m em 1,5m.	UN	15,00	Conforme Peças Concurtais
4	4	Corrimão em perfis de madeira. Transporte e instalação de corrimão com pilaretes e réguas de madeira tratada em autoclave, pilaretes com secção quadrada de 100*100mm. Com espaçamento entre perfis de 1,5m em 1,5m.	UN	5,00	Conforme Peças Concurtais
5	5	Transporte e instalação de escada em madeira tratada em autoclave, com degraus antiderrapantes, não inclui corrimão.	UN	1,00	Conforme Peças Concurtais