

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	local de execução
	1	CAP. I - TRABALHOS PREPARATÓRIOS			
1	1.1	ART.º 1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESTALEIRO (un)	vg	1	Esposende
2	1.2	ART.º 1.2 - APOIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	vg	1	Esposende
	1.3	ART.º 1.3 DEMOLIÇÕES, DESATERROS E REMOÇÕES			
3	1.3.1	Corte do tubular em aço inox e a remoção de painel em vidro com cerca de 2mx1m, que incorpora a vedação existente, com transporte destes elementos para local a designar pelo DO.	UN	1	Esposende
4	1.3.2	Desmonte e remoção do banco existente em granito madeira e aço, para armazém municipal, ou a sua inserção noutra local próximo, se for essa a indicação.	UN	1	Esposende
5	1.3.3	Abertura de negativos no solo para a realização das fundações em betão para os apoios da estrutura, incluindo a remoção da terra resultante a vazadouro.	UN	6	Esposende
6	1.3.4	Transplante de arbustos existentes para locais a designar no local, incluído a abertura de covas para o efeito, rega, enchimento de cova e aplicação de fertilizantes, bem como rega e todos os trabalhos necessários para o efeito.	UN	1	Esposende
	1.4	IMPLEMENTAÇÃO DO PSS e PPGR e respectivas medidas previstas			
7	1.4.1	Elaboração e implementação do Projecto de Higiene e Segurança no trabalho, de acordo com o caderno de encargos.	UN	1	Esposende
8	1.4.2	Elaboração e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos	UN	1	Esposende
	2	CAP. II - VARANDA			
	2.1	ART.º 2.1 - ESTRUTURA - Fornecimento, execução e montagem de uma estrutura de suporte metálica porticada, de acordo com o estabelecido em projecto, composta por pilares e vigas em perfis de ferro galvanizado e esmaltado, incluindo as fundações para encastramento e assentamento dos pilares da estrutura, individuais e em betão.			
9	2.1.1	Execução, fornecimento e construção de sapatas individuais para os pilares, em betão armado, (25x25x25cm) incluindo a abertura de negativos no solo, em conformidade com o estabelecido em projecto e nas CT.	UN	6	Esposende
10	2.1.2	Execução, fornecimento e assentamento de estrutura porticada composta por pilares e vigas em ferro IPE 220 galvanizado, em conformidade com o estabelecido em projecto, incluindo lixagem e tratamento em conformidade com o estabelecido, acabamentos, fornecimentos e tarefas inerentes.	UN	1	Esposende
	2.2	ART.º 2.2 GUARDA PERIMETRAL - Execução, fornecimento e assentamento de uma guarda perimetral composta por uma calha de fundo em aço inox 316AISI, e por painéis de vidro laminado incolor de 10+10mm com arestas superiores boleadas, em conformidade com o estabelecido em projecto, incluindo toas as fixações, remates e demais componentes necessários à sua fixação e estabilidade., acabamentos, fornecimentos e tarefas inerentes			
11	2.2.1	Execução, fornecimento e assentamento de uma calha de fundo em aço inox 316AISI, em conformidade com o estabelecido em projecto, incluindo todas as fixações necessárias, por soldagem e apafusamento, e revestimento interior em teflon ou similar, e incorporação de calços tipo NEOPRENE 70/80 SHORE ou equivalente.	ml	20	Esposende

12	2.2.2	Execução, fornecimento e assentamento de uma guarda perimetral composta por uma calha de fundo em aço inox 316AISI, e por painéis de vidro laminado incolor de 10+10mm com arestas superiores boleadas, em conformidade com o estabelecido em projecto, incluindo todas as fixações, remates e demais componentes necessários à sua fixação e estabilidade, acabamentos, fornecimentos e tarefas inerentes.	ml	20	Esposende
13	2.2.3	Execução, fornecimento e assentamento de uma porta em vidro incolor laminado temperado de 10mm, incluindo prumo em aço inox do lado do muro e entalhes para dobradiças, puxador e fechadura, sem componentes interiores oxidáveis, em conformidade com o estabelecido em projecto, incluindo todas as fixações, remates e demais componentes necessários à sua fixação e estabilidade, acabamentos, fornecimentos e tarefas inerentes.	UN	1	Esposende
	2.3	ART.º 2.3 ESCADA			
14	2.3.1	Execução, fornecimento e assentamento de escadas compostas por perfis de ferro galvanizado, com degraus em número suficiente, em chapa antiderrapante, com acabamento galvanizado e esmaltado em cor cinza a afinar, em conformidade com o estabelecido em projecto, todas as fixações, remates e demais componentes necessários à sua fixação e estabilidade, acabamentos, fornecimentos e tarefas inerentes	UN	1	Esposende
15	2.3.2	Execução, fornecimento e instalação de uma guarda em barra de aço inox a fixar à parede, todas as fixações, remates e demais componentes necessários à sua fixação e estabilidade, acabamentos, fornecimentos e tarefas inerentes.	UN	1	Esposende
	2.4	ART.º 2.4 PAVIMENTO EM COMPÓSITO			
16	2.4.1	Fornecimento e assentamento de reguado de pavimento em compósito maciço de madeira, composto por reguado de 138mm de largura e 25mm de espessura, do tipo Earthwood Evolutions Plank PACIFIC WALNUT Flat Grain, ou equivalente, similar ao que está aplicado no percurso adjacente, em sistema de fixação oculta, seguindo as orientações estabelecidas em projecto e pelo fabricante, incluindo ainda, remates e demais componentes necessários à sua fixação e estabilidade., acabamentos, fornecimentos e tarefas inerentes	m2	41	Esposende