

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro de acordo com o disposto no artigo 350.º do Código de Contratos Públicos, Caderno de Encargos e Plano de Segurança e Saúde aprovado	UN	1
2	1.2	Execução e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde a aprovar previamente pelo Dono da Obra, nos termos do Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de Outubro.	UN	1
3	1.3	Execução e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de acordo com as demolições previstas no projecto, a aprovar previamente pelo Dono da Obra e pela Equipa Projectista antes do início da empreitada, nos termos do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e demais legislação complementar.	UN	1
4	1.4	Remoção de todo o entulho/recheio do interior e exterior das moradias (sofás; armários; gavetas; roupas, etc), transporte e descarga em local devidamente autorizado	UN	1
5	1.5	Demolição das moradias existentes e seus anexos, (Com Cobertura em Amianto) com uma cércea media de 1 piso, considerando a triagem na própria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previsto no projecto e legislação em vigor, incluindo a prévia remoção de materiais perigosos em embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e eventual descontaminação do local. Considera-se incluída a demolição de todos os muros divisórios contíguos às moradias, assim como, a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. carga, transporte terrestre/marítimo e descarga em local devidamente autorizado.	m2	455
6	1.6	Demolição dos anexos às moradias existentes, (Com Cobertura em folha de zinco) com uma cércea media de 1 piso, considerando a triagem na própria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previsto no projecto e legislação em vigor, incluindo a prévia remoção de materiais perigosos em embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e eventual descontaminação do local. Considera-se incluída a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos carga, transporte terrestre/marítimo e descarga em local devidamente autorizado.	m2	10
7	1.7	Demolição dos anexos às moradias existentes, (Com Cobertura em laje) com uma cércea media de 1 piso, considerando a triagem na própria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previsto no projecto e legislação em vigor, incluindo a prévia remoção de materiais perigosos em embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e eventual descontaminação do local. Considera-se incluída a demolição de todos as paredes existentes contíguas aos anexos, assim como, a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos carga, transporte terrestre/marítimo e descarga em local devidamente autorizado.	m2	65
8	1.8	Demolição de paredes em amianto, com uma cércea media de 1 piso, considerando a triagem na própria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previsto no projecto e legislação em vigor, incluindo a prévia remoção de materiais perigosos em embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e eventual descontaminação do local. Considera-se incluído, a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos carga, transporte terrestre/marítimo e descarga em local devidamente autorizado.	m2	312
9	1.9	Execução de muretes em alvenaria de blocos de 50X20X15 com cerca de 1,50 mts de altura em todas as entradas que dão acesso ao terreno e todos os trabalhos inerentes à boa execução do mesmo	m2	30