

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS GERAIS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, sinalização, ligação a redes provisórias, afixação de painéis de obra e publicitários caso aplicável, e reposição das condições iniciais, bem como materiais, equipamentos e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento	vg	1
2	1.2	desenvolvimento do plano de segurança e saúde de acordo com o definido no artigo 11º do decreto-lei 273/2003, bem como implementação do mesmo em obra, incluindo aquisição de equipamentos e materiais necessários e respectivos meios humanos	vg	1
3	1.3	desenvolvimento do PPGRCD de acordo com o definido no decreto-lei 46/2008, bem como encaminhamento de resíduos a aterro autorizado	vg	1
4	1.4	elaboração de compilação técnica e fornecimento ao dono da obra de 1 exemplar em papel e suporte informático	vg	1
5	1.5	Limpeza de toda a obra, incluindo a remoção dos detritos e materiais sobrantes provenientes dos trabalhos a realizar de modo a serem repostas as condições iniciais	vg	1
	2	SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIAS EXTERIORES NOS APARTAMENTOS 1º E 4º ESQUERDO		
	2.1	Desmonte de estores e respetivos acessórios incluindo transporte materiais sobrantes a vazadouro legalizado e fornecimento e aplicação estore de lâminas de alumínio injetado de 33 mm de acordo com Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materias acessórios necessários a uma perfeita aplicação (confirmar medidas dadas no local) de :		
6	2.1.1	V1 - (950 *2190mm) 2 UN	m2	4,16
7	2.1.2	V2 - (940*1300 mm) 2 UN	m2	2,44
8	2.1.3	V3 - (950*1300mm) 2 UN	m2	2,44
9	2.1.4	V4 - (950*1300mm) 2 UN	m2	2,44
10	2.1.5	V5 - (940*1280mm) 2 UN	m2	2,4
11	2.1.6	V6 - (940*1280mm) 2 UN	m2	2,4
12	2.2	Desmonte de caixilharias existentes de acordo com o definido no caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correcta desmontagem. Todos os resíduos devem ser separados e levados a destino final ou a local a indicar pelo dono da obra	vg	1
	2.3	Fornecimento e aplicação de caixilharias em perfis de PVC de acordo com Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materias acessórios necessários a uma perfeita aplicação das novas caixilharias em PVC (confirmar medidas dadas no local) de :		
13	2.3.1	V1 - 2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (950 *2190mm) (sem divisória horizontal)	UN	2
14	2.3.2	V2 - 2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (940*1300 mm)	UN	2
15	2.3.2	V3 - 2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (950*1300mm)	UN	2
16	2.3.4	V4 - 2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (950*1300mm)	UN	2
17	2.3.5	V5 -2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (940*1280mm)	UN	2
18	2.3.6	V6 -2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (940*1280mm)	UN	2
19	2.3.7	V7 - 2F de correr vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (2010*1120mm)	UN	2
20	2.3.8	V8 - 4F fixas vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 P126 claro. (2010*1000mm)	UN	2
21	2.3.9	V9 - 4F de correr vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (3270*1230mm)	UN	2
	2.4	trabalhos complementares de construção civil de acordo com o definido no caderno de encargos		
22	2.4.1	pinturas pontuais e remates de construção civil após colocação de caixilharia	vg	1