

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Execução de prolongamento de redes de Abastecimento e Saneamento - Lameiras		
1	1.1	(*)Abertura e aterro de vala - Abertura, compactação e aterro de vala para instalação de conduta de saneamento de águas residuais e abastecimento de água, incluindo corte ortogonal e remoção de pavimento, escavação em terreno de qualquer natureza, fornecimento e aplicação de inertes no envolvimento de tubagem e tapamento de vala, transporte a vazadouro do material escavado incluindo pavimentos removidos, tudo conforme pormenor de vala tipo.	m	691
2	1.2	Instalação de caixas de visita pré fabricadas de diâmetro constituídas por anéis, fundo e cone, conforme pormenor patente nas peças desenhadas	UN	14
3	1.3	Aplicação de tubagem em PP Corrugado DN200	m	691
4	1.4	Aplicação de tubagem em PEAD, DN90, PN16	m	576
5	1.5	Execução ramais de saneamento, constituídos por caixa de ramal e respectiva tubagem de ligação à rede pública, conforme pormenores patentes nas peças desenhadas	UN	17
6	1.6	Execução ramais de abastecimento, constituídos por tubagem a ligar à rede pública, conforme pormenores patentes nas peças desenhadas	UN	17