



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO GERAL		
1	01.01	Execução de montagem de estaleiro, adequado à natureza dos trabalhos a executar e à dimensão da obra, incluindo instalações para a direção da obra, para a fiscalização e para os trabalhadores. Tudo de modo a salvaguardar as condições de higiene, salubridade e segurança no trabalho, cumprir o previsto nos Regulamentos e Normas de segurança no trabalho, no Caderno de Encargos e nas determinações para este tipo de instalações.	vg	1
2	01.02	Execução da desmontagem do estaleiro no final da obra, de modo a deixar o local em condições, senão iguais, pelo menos semelhantes às encontradas no início, incluindo a reposição de pavimentos e ao solo com materiais iguais aos existentes.	vg	1
	2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
	02.01	Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro certificado a cargo do empreiteiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, de:		
3	02.01.01	Móveis de carpintaria da copa *	vg	1
4	02.01.02	Porta em carpintaria da copa *	vg	1
5	02.01.03	Porta em carpintaria da IS dos homens *	vg	1
6	02.01.04	Pavimento de pedra da copa (inclindo betonilha)	m2	7,5
7	02.01.05	Parede de alvenaria entre a secretaria e a copa	m2	3
8	02.01.06	Parede de alvenaria entre o hall e a copa	m2	3,3
9	02.01.07	Todas as infraestruturas existentes que se apresentem nas alvenarias a demolir	vg	1
10	02.01.08	Urinol	vg	1
11	02.02	Demolição, remoção, de todas as infraestruturas que se encontram visíveis na parede (eletricas e ITED), incluindo abertura de novos roços para integração das mesmas dentro da alvenaria e todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
	* NOTA:	estes elementos têm de ser desmontados com o cuidado devido e levados a armazém a definir pelo requerente		
	3	PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS		
	03.01	PAVIMENTOS		
12	03.01.01	Execução de betonilha de regularização, na nova cota, de modo a permitir posterior aplicação de revestimento, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, pronto a receber os revestimentos, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.	m2	18,45
13	03.01.01.01	Atendimento	m2	7,3
14	03.01.01.02	IS def.	m2	5,06
15	03.01.01.03	IS hom.	m2	1,09
16	03.01.01.04	Lavatório	m2	5
17	03.01.02	Pedra Marmóre em paredes	m2	8
	03.02	REVESTIMENTOS		
18	03.02.01	Pavimento em pedra	m2	18,45
19	03.02.01.01	Atendimento	m2	7,3



Freguesia de Porto de Mós - São João Baptista e São Pedro

Procedimento EC01/2021

20	03.02.01.02	IS def.	m2	5,06
21	03.02.01.03	IS hom.	m2	1,09
22	03.02.01.04	Lavatório	m2	5
	03.03	ENVERNIZAMENTO		
23	03.03.01	Afagamento e reparação do soalho em madeira de Sucupira, com nova aplicação de 2 demãos de verniz de poliuretano, incolor.	m2	30,45
	4	ALVENARIAS		
24	04.01	Reforço da alvenaria existente com verga em cantoneira metálica 10x10cm	UN	7,36
25	04.01.01	Parede de alvenaria entre a secretaria e a copa	UN	1
26	04.01.02	Parede de alvenaria entre o hall e a copa	UN	1
	5	PINTURAS		
27	05.01	Pintura interior na cor RAL 9010 (branco)	vg	1
	.	Secretaria		
	.	Atendimento		
	.	Lavatórios		
	.	IS hom.		
	.	Is Def.		
	6	MOBILIÁRIO		
28	06.01	Fornecimento e instalação de balcão de atendimento conforme desenho de pormenor, em aglomerado de 30mm, folheado a HPL de 1,2mm, cor branco mate, incluindo estrutura metálica de suporte em tubo de 40x40mm.	UN	1
29	06.02	Fornecimento e aplicação de painel de revestimento em MDF de 16mm, cor branco, envernizado mate, com fixação oculta	UN	1
30	06.03	Fornecimento e aplicação de painel de revestimento em MDF de 16mm, cor cinza, trabalhado a CNC (estereotomia de pedra) envernizado mate, com fixação oculta	UN	1
	06.04	Fornecimento e aplicação de le letras em MDF de 10mm, cor branco, trabalhado a CNC envernizado mate		
31	06.04.01	Bem-vindo freguês !	UN	1
32	06.04.02	Porto de Mós	UN	1
	7	SANITÁRIOS		
33	07.01	Fornecimento e instalação de sanita suspensa rimflush Sanlife com fixação oculta, ref. ^a 136032, incluindo todos os trabalhos e serviços	UN	1
34	07.02	Fornecimento e instalação de estrutura exterior Sanglass Wall com tanque de dupla descarga para sanita suspensa, ref. ^a 41733, incluindo todos os trabalhos e serviços	UN	1
	8	VIDROS		
35	08.01	Fornecimento e aplicação de vidro temperado, laminado, 4+4, incolor	UN	1
	9	DIVERSOS		
	.	Observações:		
	.	Todas as medidas deverão ser verificadas em obra.		
	.	Todos os acessórios deverão ser sujeitos à aprovação do projetista.		
36	09.01	Execução da limpeza final da obra, incluindo o fornecimento de todos os materiais, consumíveis, equipamentos de apoio e de elevação necessários à limpeza de pavimentos, paredes, tectos, rodapés, mobiliário móvel e fixo, louças sanitárias, escadas, portas e janelas, acessos, bem como tudo o que fez parte da presente empreitada. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e adequado às tarefas a realizar.	vg	1



Freguesia de Porto de Mós - São João Baptista e São Pedro

Procedimento EC01/2021

37	09.02	Reparação das ligações (tubos de cobre de gás frigogénico isolados e calhas técnicas) das unidades exteriores das infraestruturas de AC existentes na parede do prédio vizinho a Sul, incluindo alinhamento com respectivo reposicionamento das unidades, tudo devidamente executado por pessoal especializado e adequado às tarefas a realizar.	UN	5
	10	REDE ELÉTRICA		
	Nota:	Todos os materiais serão fornecidos completos, com caixas, acessórios e demais itens necessários.		
38	10.01	Alteração da rede existente para alimentar o novo posto de atendimento	vg	1
39	10.02	Aplicação de caixas de pavimento para apoiar os postos de trabalho existentes	UN	2
40	10.03	Fornecimento e instalação de iluminação, através de fita de LED, cor 3500K, com controlo através de reostato, na parte superior do novo posto de atendimento	ml	2,2
	11	REDE DE ÁGUAS		
41	11.01	Alteração / adaptação da rede de águas para abastecer a nova sanita	vg	1
	12	REDE DE ESGOTOS		
42	12.01	Alteração / adaptação da rede de esgotos para abastecer a nova sanita	vg	1
	Nota:	Em todos os artigos deste mapa deve ser considerado o fornecimento e aplicação de materiais, assim como equipamentos, trabalhos e acessórios necessários a sua boa execução. Onde estiver mencionado marcas deve ser considerado do tipo ou equivalente. (este artigo não tem quantidades nem unidades)		