

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
		As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "do tipo ou equivalente"		
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
	2	Equipamento semaforico		
4	2.1	Semáforo Led tricolor 3/200	UN	4
5	2.2	Semáforo Led de peão	UN	2
6	2.3	Ecrã de contraste 3/200	UN	2
7	2.4	Suporte Pendural	UN	2
8	2.5	Suporte Mod. 270	UN	2
9	2.6	Suporte Mod. 150	UN	2
10	2.7	Botoneira antivandalismo	UN	2
11	2.8	Avisador acústico	UN	2
12	2.9	Detetor de velocidade por microondas	UN	2
13	2.10	Controlador de tráfego CS300, com armário assimétrico de porta dupla, (equipado cpm portinhola de base Box EDP)	UN	1
14	2.11	Pedestal p/ armário Dim. 790	UN	1
15	2.12	Eletrodo de terra	UN	1
16	2.13	Baculo suspenso	UN	2
17	2.14	Cabo VAV 2x1,5 mm	m	40
18	2.15	Cabo VAV 7x1,5 mm	m	50
19	2.16	Fio de terra (V16mm)	m	40
20	2.17	Fio de terra (V4mm)	m	10
21	2.18	Cabo FTP	m	60
22	2.19	Painel de sinalização VC1 (750x1050 mm)	UN	2
23	2.20	Painel de sinalização VC2 (750x1050 mm)	UN	2
24	2.21	Poste 3'' com 4,10 m	UN	4
25	2.22	Abertura e tapamento de valas com reposição de pavimento em passeio (P11)	UN	20
26	2.23	Abertura e tapamento de valas com reposição de pavimento em passeio (R12)	UN	12
27	2.24	Base de báculo	UN	2
28	2.25	Base de poste 3''	UN	4
29	2.26	Base de armário de controlador	UN	1



Município de Faro

Procedimento 2021/CCPE/OP/13

30	2.27	caixa de visita 50x50	UN	2
31	2.28	Tubo Anelado DX 90 vermelho	m	30
32	2.29	Certificação elétrica da instalação	UN	1
33	2.30	Pedido de ligação de BT e execução de ramal de energia (máx. 30m)	UN	1