

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitários, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
	2	AJARDINAMENTO		
3	2.1	Regularização/escavação mecânica do terreno, para implantação de caminhos em saibro, numa profundidade média de 10cm, incluindo remoção e transporte a vazadouro os produtos escavados	m2	175
4	2.2	Remoção de lixo orgânico e despedrega, incluindo transporte a vazadouro devidamente licenciado	m2	270
5	2.3	Ripagem, do terreno existente c/ 15cm a 20cm de profundidade	m2	270
6	2.4	Fornecimento de terra vegetal crivada, fornecida a granel e espalhada com meios mecânicos, em camada de 20cm de espessura uniforme, incluindo perfilamento do terreno	m3	54
7	2.5	Fornecimento e sementeira de relva tipo "Eurospace medl" ou equivalente, (35 a 45g/m2) com a seguinte composição: 30% de Lolium Perenne e 70% Festuca Arundinacea, incluindo correctivos e/ou fertilizantes, toda a preparação prévia de terreno e 1ª rega	m2	270
	3	REDE DE REGA		
8	3.1	Levantamento cuidado da caixa de electroválvulas, incluindo limpezas c/ remoção da drenagem existente, refazer a drenagem do fundo c/ pedra/brita e recolocação da caixa no mesmo local	UN	1
9	3.2	Revisão das tubagens dos sectores de rega, tubagem principal de Ø 40mm e tubagem secundária de Ø 25mm, c/ reparação de fugas ou outras anomalias, incluindo a substituição de acessórios e/ou tubagens, bem como todos os restantes trabalhos e materiais necessários	vg	1
10	3.3	Fornecimento e instalação, em substituição e/ou realocação de aspersores existentes em dois sectores, série 5000 Mod. 5004 da "Rain Bird" ou equivalente, incluindo a respectiva tubagem e acessórios de ligação necessários, c/ entrega dos equipamentos removidos ao dono de obra	UN	14
	4	VEDAÇÃO E CAMINHOS		
11	4.1	Fornecimento e assentamento de vedação, em madeira do tipo "Vedação Diagonal" - 200x100 cm - tipo "tosca" Refª. 3283 ou equivalente, em toros de madeira, verticais 150xØ10, horizontais 200xØ8, diagonais 250xØ8, impregnado em autoclave, sob duplo vácuo e pressão, classe de risco IV, parafusos e ferragens em aço galvanizado, em 80% da vedação existente	m	67
12	4.2	Fornecimento e assentamento de portões de vedação, em madeira do tipo "tosca" Refª. 3147 ou equivalente, c/ 1,50x1,00m em 1/2 toros de madeira, impregnado em autoclave, sob duplo vácuo e pressão, classe de risco IV, parafusos e ferragens em aço galvanizado, incluindo ferragens e fechaduras	UN	2
13	4.3	Fornecimento, espalhamento e regularização de uma camada de saibro c/ 0,15m de espessura, após devidamente compactado, em execução de caminhos	m2	175