

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios:		
1	1.1	Fresagem de camadas de pavimentos betuminosos na profundidade até 10 cm, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.	m2	8011,25
2	1.2	Montagem e desmontagem do estaleiro.	UN	1
	2	Pavimentos:		
3	2.1	Execução camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em betão betuminoso, incluindo limpeza com vassoura mecânica e todos os trabalhos necessários. (Excluindo material)	m2	31757,5
4	2.2	Aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa ECR1, incluindo limpeza do pavimento existente.	m2	31757,5