

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAP. 1 - ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem das instalações para o estaleiro, conforme previsto no artigo 350º do decreto-lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, incluindo limpeza da área de intervenção, de acordo com o definido no caderno de encargos e legislação aplicável.	UN	1
2	1.2	Execução do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, nos termos da legislação aplicável.	UN	1
3	1.4	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo recursos humanos, materiais e equipamentos em estaleiro, de acordo com a legislação em vigor, sendo previamente aprovado pelo Dono da Obra.	UN	1
4	1.5	Fornecimento e aplicação de placas informativas com 090 m x 1,20m de acordo com os dados a fornecer pelo dono de obra.	UN	1
	2	CAP. 2 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
	2.1	Execução de limpeza de infestantes e vegetação existente, em todos os arruamentos com calçada, incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado e todos os trabalhos necessários à sua boa execução e limpeza.		
5	2.1.1	Abrunheiro Grande	UN	1
	2.2	Remoção da calçada existente, para estaleiro da obra, para posterior limpeza e reaproveitamento, incluindo transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes (material danificado) entrega de guias e limpeza.		
6	2.2.1	Abrunheiro Grande	m2	3155
	2.3	Realização dos trabalhos necessários para preparação da camada de base em granulometria extensa (tout-venant), incluindo fornecimento dos materiais necessários até atingir a espessura de 15 cm, regularização do fundo de caixa e todos os trabalhos necessários a sua boa execução.		
7	2.3.1	Abrunheiro Grande	m2	3155
	3	CAP. 3 - APLICAÇÃO DE CALÇADA		
	3.1	Fornecimento e aplicação de areia ou saibro (com pó de cimento), com 0,05 m de espessura para execução do leito de assentamento de calçada, apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa estabilidade de assentamento, incluindo todos os trabalhos necessários a sua boa aplicação.		
8	3.1.1	Abrunheiro Grande	m2	3155
	3.2	Fornecimentos necessários e assentamento de calçada de calcário com 11x11x11 cm, incluindo, compactação, limpeza e regularização final, refecimento das juntas com areia e cimento em todas as áreas a colocar calçada.		
9	3.2.1	Abrunheiro Grande	m2	1299
	3.3	Assentamento de calçada de calcário com 11x11x11 existente em estaleiro de obra (reaproveitamento), incluindo rega, compactação, limpeza e regularização final, refecimento das juntas com areia e cimento em todas as áreas a colocar calçada.		
10	3.3.1	Abrunheiro Grande	m2	2126
	4	CAP. 5 - TRABALHOS DIVERSOS		
11	4.1	Fornecimento e execução de P.H. com diâmetro de 200 mm numa extensão de 10 metros, incluindo fornecimentos e realização de todos os trabalhos necessários, fornecimento e assentamento de sumidouro completo, com grelha (D400) e todos os trabalhos necessários ao perfeito funcionamento e acabamento.	UN	1