



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Drenagem Pluvial		
1	1.1	Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado, classe SN8, DN250, incluindo almofada de assentamento da tubagem, composta por uma camada de areia grossa, saibro ou material não argiloso, devidamente compactada por processos mecânicos ou manuais e execução de proteção mecânica em betão pobre e todos os trabalhos e materiais necessários.	m	1300
2	1.2	Fornecimento e execução de sumidouros de dimensões interiores 0,68 x 0,21 m com retenção de areias, incluindo grelha em ferro fundido com dispositivo anti-roubo, ligação ao coletor e todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	23
3	1.3	Fornecimento e execução de caixa de visita e passagem de dimensões interiores 0,50 x 0,50m, incluindo tampa quadrada em FFD classe B125, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	26
4	1.4	Prolongamento de aquedutos existentes, com manilha de betão diâmetro 1000 mm (comprimento aproximado de 2 m), incluindo limpeza de margem, escavação, remoção de detritos, aterro e todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	2