

MEDIÇÕES							
Art.º	Descrição	Un	Comp	Larg	Méd.Larg/ Alturas	Áreas/ Volumes	TOTALS
1	ESTALEIRO						
1.1	Montagem do estaleiro geral da obra e dos estaleiros auxiliares nas várias localidades, incluindo todos os fornecimentos necessários ao seu funcionamento	un					1,00
1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde em obra	un					1,00
1.3	Implementação do Plano de Resíduos em obra, de forma a cumprir legislação em vigor	un					1,00
1.4	Desmontagem do estaleiro geral da obra e dos estaleiros auxiliares nas várias localidades, incluindo a limpeza e devolução ao estado original dos locais onde os mesmos estiveram instalados.	un					1,00
2	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS E MOVIMENTO DE TERRAS						
2.1	Remoção de pavimentos existentes, separação de materiais e remoção, carga e transporte em separado, para local a definir pela fiscalização. Pinelo - na inserção à estrada (medição CAD) Carção - Rua do Vale (medição CAD) Carção - Pátio da sede da Junta de Freguesia (medição CAD) Carção - Fonte no Largo das Fontes (medição CAD) Carção - Rua das Fontes (medição CAD)	m2				111,08 212,69 130,80 8,70 165,34	628,61
2.2	Escavação em terreno de qualquer natureza, na espessura média de 15 cm, para abertura de caixa, para camada de base e para execução de pavimentos às cotas dos perfis transversais de projeto, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro do empreiteiro, dos materiais resultantes. Pinelo (medição CAD) Santulhão - largo do cemitério (medição CAD) Santulhão - acesso a habitação, ao cemitério (medição CAD)	m2				572,82 429,56 231,11	

MEDIÇÕES

Art.º	Descrição	Un	Comp	Larg	Méd.Larg/ Alturas	Áreas/ Volumes	TOTALS
2.3	Carção - Alargamento no Largo José António dos Santos (medição CAD) Carção - Na envolvente ao Parque Infantil (medição CAD) Carção - Na sede da Junta de Freguesia (medição CAD) Reperfilamento da camada de base quando existente, incluindo regas e compactação necessárias.	m2				220,80 852,29 207,43	2.514,01
2.4	Santulhão - caminho do cemitério (medição CAD) Carção - Rua do Vale (medição CAD) Carção - Rua das Fontes (medição CAD) Escavação em terreno de qualquer natureza, para execução de fundação de muros com 0,60x0,30ml, remoção, carga e transporte a vazadouro do empreiteiro dos materiais resultantes.	m3	47,00 25,00 72,00	0,60	0,40	846,68 212,69 165,34	1.224,71
2.5	Pinelo - no Largo da Capela (medição CAD) Pinelo - no Largo da Escola Primária (medição CAD) Escavação em terreno de qualquer natureza, para execução de fundação de lancil com 0,25x0,25ml, remoção, carga e transporte a vazadouro do empreiteiro dos materiais resultantes.	m3	120,00	0,25	0,25	7,50	7,50
3	PAVIMENTOS E LANCIS						
3.1	Fornecimento e aplicação de uma camada de base em granulometria extensa, tout venant 0/30mm, na espessura de 15 cm após recalque, rega e compactação final. Pinelo (medição CAD) Pinelo - na inserção à estrada (medição CAD) Santulhão - largo do cemitério (medição CAD)	m2				572,82 111,08 429,56	

MEDIÇÕES

Art.º	Descrição	Un	Comp	Larg	Méd.Larg/ Alturas	Áreas/ Volumes	TOTALS
3.2	Santulhão - acesso a habitação, ao cemitério (medição CAD) Carção - Alargamento no Largo José António dos Santos (medição CAD) Carção - Na envolvente ao Parque Infantil (medição CAD) Carção - Na sede da Junta de Freguesia (medição CAD) Fornecimento e assentamento de calçada a cubos de granito novos, com 11 cm de aresta, assentes sobre camada de almofadade areia e preenchimento de juntas em calda de betão ("goma"), regada e compactada. Pinelo (medição CAD) Carção - Rua do Vale (medição CAD) Carção - Alargamento no Largo José António dos Santos (medição CAD) Carção - Fonte no Largo das Fontes (medição CAD)	m2				231,11 220,80 852,29 207,43 572,82 212,69 220,80 8,70	2.625,09
3.3	Assentamento (sem fornecimento) de calçada a cubos ou paralelepípedos de granito usados, com 11 cm de aresta, assentes sobre camada de almofada de areia, camada de recobrimento e preenchimento de juntas em areia, incluindo rega e compactação e carga e transporte desde depósito. Santulhão - largo do cemitério (medição CAD) Santulhão - acesso a habitação, ao cemitério (medição CAD) Santulhão - caminho do cemitério (medição CAD) Carção - Rua das Fontes (medição CAD)	m2				429,56 231,11 846,68 165,34	1.672,69
3.4	Assentamento (sem fornecimento) de calçada a cubos ou paralelepípedos de granito usados, com 11 cm de aresta, assentes sobre camada de almofada de areia e preenchimento de juntas em calda de betão ("goma") incluindo rega e compactação e carga e transporte desde depósito. Carção - Pátio da sede da Junta de Freguesia (medição CAD)	m2				130,80	

MEDIÇÕES

Art.º	Descrição	Un	Comp	Larg	Méd.Larg/ Alturas	Áreas/ Volumes	TOTALS
3.5	Carção - Na sede da Junta de Freguesia (medição CAD) Carção - Na envolvente ao Parque Infantil (medição CAD) Fornecimento e aplicação de lancil pré-fabricado de betão tipo lancil 12 e lancil rampa nos casos aplicáveis, respetivamente 100-25-15 da ACC, Lda ou equivalente, incluindo execução de fundação em betão com 0,25x0,25, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	ml				207,43 852,29	1.190,52
3.6	Carção - Na sede da Junta de Freguesia (medição CAD) Fornecimento e aplicação de massas asfálticas, com 0,06 m de espessura, incluindo rega de impregnação e movimento de terras na abertura de caixa para aplicação de base em tout-venant, na ligação de calçada a cubos à estrada.	m2					120,00
4	MUROS E REVESTIMENTOS						
4.1	Execução em alvenaria de xisto, com 0,50 de largura e 1,00 m de altura, com duas faces à vista e junta seca, incluindo fornecimento de todos os trabalhos e materiais necessários, em muros no Largo da Capela em Pinelo.	ml					92,57
4.2	Fornecimento e aplicação de capeamento em granito cinza, bujardado normal em peças de 1,00x0,55x0,04m, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento, conforme pormenor de execução, em muros no Largo da Capela em Pinelo.	ml					31,00
							31,00

MEDIÇÕES							
Art.º	Descrição	Un	Comp	Larg	Méd.Larg/ Alturas	Áreas/ Volumes	TOTALS
4.3	Execução em alvenaria de xisto, com 0,40 de largura e altura média de 2,00 de altura, com uma face à vista e junta seca, incluindo fornecimento de todos os trabalhos e materiais necessários, nos Largos da Capela e da Antiga Escola Primária, em Pinelo.	ml					41,00
4.4	Fornecimento e aplicação de granito cinza bujardado, com 0,03 m de espessura, em degraus com 0,18 de altura e 0,30 de largura e patamar 1,00 x 2,00 m, na escadaria de acesso à Capela de Santa Marinha em Carção, incluindo todos os trabalhos e produtos necessários ao seu perfeito acabamento	m2					7,65
4.5	Fornecimento e aplicação de peças de granito cinza bujardado, com 0,40 m de largura e 0,20 de espessura, em capeamento e degraus na Fonte do Largo das Fontes em Carção, incluindo todos os trabalhos e produtos necessários ao seu perfeito acabamento.	ml					13,00
5	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						
5.1	Assentamento de tubo de Polipropileno (PP) Ø400 mm sobre almofada de saibro crivado ou areia, na execução de sistema de recolha de águas pluviais, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.	ml					80,00
5.2	Execução de caixas de visita em blocos de betão, 0,50 x 0,50 m, com depósito de retenção de areia, incluindo grelha metálica, todo o movimento de terras, trabalhos e materiais necessários.	un					6,00
5.3	Acerto de tampas de caixas de saneamento para as novas cotas de pavimento.	un					15,00