

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
- Câmara Municipal -

ORÇAMENTO					
Art.º	Descrição	Un.	Quant.	Pr. Unitário	Total
1	ESTALEIRO				
1.1	Montagem do estaleiro geral da obra e dos estaleiros auxiliares nas várias localidades, incluindo todos os fornecimentos necessários ao seu funcionamento	un	1,00	250,00 €	250,00 €
1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde em obra	un	1,00	100,00 €	100,00 €
1.3	Implementação do Plano de Resíduos em obra, de forma a cumprir legislação em vigor	un	1,00	150,00 €	150,00 €
1.4	Desmontagem do estaleiro geral da obra e dos estaleiros auxiliares nas várias localidades, incluindo a limpeza e devolução ao estado original dos locais onde os mesmos estiveram instalados.	un	1,00	250,00 €	250,00 €
	Total Cap. 1				750,00 €
2	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS E MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Remoção de pavimentos existentes, separação de materiais e remoção, carga e transporte em separado, para local a definir pela fiscalização.	m2	628,61	1,60 €	1.005,78 €
2.2	Escavação em terreno de qualquer natureza, na espessura média de 15 cm, para abertura de caixa, para camada de base e para execução de pavimentos às cotas dos perfis transversais de projeto, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro do empreiteiro, dos materiais resultantes.	m2	2.514,01	0,60 €	1.508,41 €
2.3	Reperfilamento da camada de base quando existente, incluindo regas e compactação necessárias.	m2	1.224,71	0,30 €	367,41 €
2.4	Escavação em terreno de qualquer natureza, para execução de fundação de muros com 0,60x0,30ml, remoção, carga e transporte a vazadouro do empreiteiro dos materiais resultantes.	m3	17,28	4,00 €	69,12 €

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
- Câmara Municipal -

ORÇAMENTO					
Art.º	Descrição	Un.	Quant.	Pr. Unitário	Total
2.5	Escavação em terreno de qualquer natureza, para execução de fundação de lancil com 0,25x0,25ml, remoção, carga e transporte a vazadouro do empreiteiro dos materiais resultantes.	m3	7,50	4,00 €	30,00 €
3	PAVIMENTOS E LANCIS				2.980,72 €
3.1	Fornecimento e aplicação de uma camada de base em granulometria extensa, tout venant 0/30mm, na espessura de 15 cm após recalque, rega e compactação final.	m2	2.625,09	3,00 €	7.875,27 €
3.2	Fornecimento e assentamento de calçada a cubos de granito novos, com 11 cm de aresta, assentes sobre camada de almofada areia e preenchimento de juntas em calda de betão ("goma"), regada e compactada.	m2	1.015,01	23,20 €	23.548,23 €
3.3	Assentamento (sem fornecimento) de calçada a cubos ou paralelepípedos de granito usados, com 11 cm de aresta, assentes sobre camada de almofada de areia, camada de recobrimento e preenchimento de juntas em areia, incluindo rega e compactação e carga e transporte desde depósito.	m2	1.672,69	10,00 €	16.726,90 €
3.4	Assentamento (sem fornecimento) de calçada a cubos ou paralelepípedos de granito usados, com 11 cm de aresta, assentes sobre camada de almofada de areia e preenchimento de juntas em calda de betão ("goma") incluindo rega e compactação e carga e transporte desde depósito.	m2	1.190,52	12,50	14.881,50
3.5	Fornecimento e aplicação de lancil pré-fabricado de betão tipo lancil 12 e lancil rampa nos casos aplicáveis, respetivamente 100-25-15 da ACC, Lda ou equivalente, incluindo execução de fundação em betão com 0,25x0,25, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	120,00	15,00 €	1.800,00 €

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
- Câmara Municipal -

ORÇAMENTO

Art.º	Descrição	Un.	Quant.	Pr. Unitário	Total
3.6	Fornecimento e aplicação de massas asfálticas, com 0,06 m de espessura, incluindo rega de impregnação e movimento de terras na abertura de caixa para aplicação de base em tout-venant, na ligação de calçada a cubos à estrada.	m2	92,57	14,00 €	1.295,98 €
4	MUROS E REVESTIMENTOS				66.127,88 €
4.1	Execução em alvenaria de xisto, com 0,50 de largura e 1,00 m de altura, com duas faces à vista e junta seca, incluindo fornecimento de todos os trabalhos e materiais necessários, em muros no Largo da Capela em Pinelo.	ml	31,00	90,00 €	2.790,00 €
4.2	Fornecimento e aplicação de capeamento em granito cinza, bujardado normal em peças de 1,00x0,55x0,04m, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento, conforme pormenor de execução, em muros no Largo da Capela em Pinelo.	ml	31,00	20,00 €	620,00 €
4.3	Execução em alvenaria de xisto, com 0,40 de largura e altura média de 2,00 de altura, com uma face à vista e junta seca, incluindo fornecimento de todos os trabalhos e materiais necessários, nos Largos da Capela e da Antiga Escola Primária, em Pinelo.	ml	41,00	120,00 €	4.920,00 €
4.4	Fornecimento e aplicação de granito cinza bujardado, com 0,03 m de espessura, em degraus com 0,18 de altura e 0,30 de largura e patamar 1,00 x 2,00 m, na escadaria de acesso à Capela de Santa Marinha em Carção, incluindo todos os trabalhos e produtos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	7,65	235,00 €	1.797,75 €

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
- Câmara Municipal -

ORÇAMENTO					
Art.º	Descrição	Un.	Quant.	Pr. Unitário	Total
4.5	Fornecimento e aplicação de peças de granito cinza bujardado, com 0,40 m de largura e 0,20 de espessura, em capeamento e degraus na Fonte do Largo das Fontes em Carção, incluindo todos os trabalhos e produtos necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	13,00	93,00 €	1.209,00 €
5	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				11.336,75 €
	Total Cap. 4				
5.1	Assentamento de tubo de Polipropileno (PP) Ø400 mm sobre almofada de saibro crivado ou areia, na execução de sistema de recolha de águas pluviais, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.	ml	80,00	19,00 €	1.520,00 €
5.2	Execução de caixas de visita em blocos de betão, 0,50 x 0,50 m, com depósito de retenção de areia, incluindo grelha metálica, todo o movimento de terras, trabalhos e materiais necessários.	un	6,00	180,00 €	1.080,00 €
5.3	Acerto de tampas de caixas de saneamento para as novas cotas de pavimento.	un	15,00	50,00 €	750,00 €
	Total Cap. 5				3.350,00 €
	TOTAL DO ORÇAMENTO				84.545,35 €