

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	0	Nota: Todas as referências a marcas ou modelos, constantes na descrição dos trabalhos do presente orçamento, são meramente indicativas da espécie dos materiais ou equipamentos a aplicar, podendo sempre ser considerados marcas ou modelos equivalentes.				
	1	ESTALEIRO				
1	1.1	Montagem do estaleiro geral da obra e dos estaleiros auxiliares nas várias localidades, incluindo todos os fornecimentos necessários ao seu funcionamento	UN	1	250,0	250,00
2	1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde em obra	UN	1	100,0	100,00
3	1.3	Implementação do Plano de Resíduos em obra, de forma a cumprir legislação em vigor	UN	1	150,0	150,00
4	1.4	Desmontagem do estaleiro geral da obra e dos estaleiros auxiliares nas várias localidades, incluindo a limpeza e devolução ao estado original dos locais onde os mesmos estiveram instalados.	UN	1	250,0	250,00
	2	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS E MOVIMENTO DE TERRAS				
5	2.1	Remoção de pavimentos existentes, separação de materiais e remoção, carga e transporte em separado, para local a definir pela fiscalização.	m2	628,61	1,6	1.005,78
6	2.2	Escavação em terreno de qualquer natureza, na espessura média de 15 cm, para abertura de caixa, para camada de base e para execução de pavimentos às cotas dos perfis transversais de projeto, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro do empreiteiro, dos materiais resultantes.	m2	2514,01	0,6	1.508,41
7	2.3	Reperfilamento da camada de base quando existente, incluindo regas e compactação necessárias.	m2	1224,71	0,3	367,41
8	2.4	Escavação em terreno de qualquer natureza, para execução de fundação de muros com 0,60x0,30ml, remoção, carga e transporte a vazadouro do empreiteiro dos materiais resultantes.	m3	17,28	4,0	69,12
9	2.5	Escavação em terreno de qualquer natureza, para execução de fundação de lancil com 0,25x0,25ml, remoção, carga e transporte a vazadouro do empreiteiro dos materiais resultantes.	m3	7,5	4,0	30,00
	3	PAVIMENTOS E LANCIS				
10	3.1	Fornecimento e aplicação de uma camada de base em granulometria extensa, tout venant 0/30mm, na espessura de 15 cm após recalque, rega e compactação final.	m2	2625,09	3,0	7.875,27
11	3.2	Fornecimento e assentamento de calçada a cubos de granito novos, com 11 cm de aresta, assentes sobre camada de almofadade areia e preenchimento de juntas em calda de betão ("goma"), regada e compactada.	m2	1015,01	23,2	23.548,23
12	3.3	Assentamento (sem fornecimento) de calçada a cubos ou paralelepípedos de granito usados, com 11 cm de aresta, assentes sobre camada de almofada de areia, camada de recobrimento e preenchimento de juntas em areia, incluindo rega e compactação e carga e transporte desde depósito.	m2	1672,69	10,0	16.726,90
13	3.4	Assentamento (sem fornecimento) de calçada a cubos ou paralelepípedos de granito usados, com 11 cm de aresta, assentes sobre camada de almofada de areia e preenchimento de juntas em calda de betão ("goma") incluindo rega e compactação e carga e transporte desde depósito.	m2	1190,52	12,5	14.881,50
14	3.5	Fornecimento e aplicação de lancil pré-fabricado de betão tipo lancil 12 e lancil rampa nos casos aplicaveis, respetivamente 100-25-15 da ACC, Lda ou equivalente, incluindo execução de fundação em betão com 0,25x0,25, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	120	15,0	1.800,00

15	3.6	Fornecimento e aplicação de massas asfálticas, com 0,06 m de espessura, incluindo rega de impregnação e movimento de terras na abertura de caixa para aplicação de base em tout-venant, na ligação de calçada a cubos à estrada.	m2	92,57	14,0	1.295,98
4	MUROS E REVESTIMENTOS					
16	4.1	Execução em alvenaria de xisto, com 0,50 de largura e 1,00 m de altura, com duas faces à vista e junta seca, incluindo fornecimento de todos os trabalhos e materiais necessários, em muros no Largo da Capela em Pinelo.	ml	31	90,0	2.790,00
17	4.2	Fornecimento e aplicação de capeamento em granito cinza, bujardado normal em peças de 1,00x0,55x0,04m, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento, conforme pormenor de execução, em muros no Largo da Capela em Pinelo.	ml	31	20,0	620,00
18	4.3	Execução em alvenaria de xisto, com 0,40 de largura e altura média de 2,00 de altura, com uma face à vista e junta seca, incluindo fornecimento de todos os trabalhos e materiais necessários, nos Largos da Capela e da Antiga Escola Primária, em Pinelo.	ml	41	120,0	4.920,00
19	4.4	Fornecimento e aplicação de granito cinza bujardado, com 0,03 m de espessura, em degraus com 0,18 de altura e 0,30 de largura e patamar 1,00 x 2,00 m, na escadaria de acesso à Capela de Santa Marinha em Carção, incluindo todos os trabalhos e produtos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	7,65	235,0	1.797,75
20	4.5	Fornecimento e aplicação de peças de granito cinza bujardado, com 0,40 m de largura e 0,20 de espessura, em capeamento e degraus na Fonte do Largo das Fontes em Carção, incluindo todos os trabalhos e produtos necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	13	93,0	1.209,00
5	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
21	5.1	Assentamento de tubo de Polipropileno (PP) Ø400 mm sobre almofada de saibro crivado ou areia, na execução de sistema de recolha de águas pluviais, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.	ml	80	19,0	1.520,00
22	5.2	Execução de caixas de visita em blocos de betão, 0,50 x 0,50 m, com depósito de retenção de areia, incluindo grelha metálica, todo o movimento de terras, trabalhos e materiais necessários.	UN	6	180,0	1.080,00
23	5.3	Acerto de tampas de caixas de saneamento para as novas cotas de pavimento.	UN	15	50,0	750,00
					Total	84.545,35