

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Av.ª Dr. António Ribeiro Guimaraães		
1	1.1	Fornecimento e aplicação de AC14 surf 35/50 (BB) em camada de desgaste com 0,06m de espessura, incluindo rega de colagem.	m2	9000
	1.2	Adaptação de infraestruturas existentes à nova cota do pavimento.		
2	1.2.1	Tampas redondas Ø600.	UN	26
3	1.2.2	Tetos móveis	UN	32
4	1.2.3	Sargetas	UN	20
	1.4	SINALIZAÇÃO		
5	1.4.1	Linha contínua de 0.10m de largura para delimitação da via	ml	2400
6	1.4.2	Linha contínua de 0.12m de largura para a eixo da faixa de rodagem	ml	800
7	1.4.3	Linha descontinua de 0.12m de largura para o eixo da faixa de rodagem com espaçamento de 1 e 1 metros	ml	800
8	1.4.4	Barras com as dimensões 0.50x4.00m em passadeiras sobreelevadas	m2	80
9	1.4.5	Barras de paragem em passadeiras sobreelevadas	m2	10
10	1.4.6	Barras aviso de aproximação a passadeira com as dimensões 0.50x4.00m	m2	10
	2	REPARAÇÕES DIVERSAS		
	2.1	Fresagem do pavimento existente (0,04m) em várias localizações do Concelho, em pavimento partido e em reparações a tapete frio, incluindo todos os trabalhos inerentes.		
11	2.1.1	Turiz a Moure - CM1184-1	m2	160
12	2.1.2	Turiz a Moure - CM1184-1	m2	31,625
13	2.1.3	Turiz a Moure - CM1184-1	m2	45
14	2.1.4	Turiz a Moure - CM1184-1	m2	252
15	2.1.5	Turiz a Moure - CM1184-1	m2	126
16	2.1.6	Turiz a Moure - CM1184-1	m2	36
17	2.1.7	Turiz a Moure - CM1184-1	m2	225
18	2.1.8	Oleiros- travessias (farmácia Laje) CM1175	m2	42
19	2.1.9	Turiz Junto Capela Mortuária+ Restante vala EM566-2	m2	495,4
20	2.1.10	Cruzamento EN101 - Bombeiros/Luís de Camões	m2	272
21	2.1.11	Mós (vala serração) EM 537	m2	457,5
22	2.1.12	OLEIROS- Av. D. Pedro Nunes	m2	127,76
23	2.1.13	Oleiros - Frente a sede de Junta	m2	190,8
24	2.1.14	Oleiros Avª D. Pedro Nunes	m2	182,08
25	2.1.15	Laje - EM 1175	m2	148
26	2.1.16	Vila Verde - GNR	m2	231,5
27	2.2	Fornecimento e aplicação de AC14 surf 35/50 (BB) em camada de desgaste com 0,04m de espessura, incluindo rega de colagem.	m2	2270,285