

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO, MEIOS DE SEGURANÇA E GESTÃO DE RESÍDUOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo sinalética exigida por lei vedações, acessos, servidões e todos os trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e de acordo com a legislação em vigor e com as indicações da fiscalização.	vg	1
2	1.2	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra, incluindo dispositivos de segurança, sinalética, equipamentos e todos os trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e de acordo com a legislação em vigor e a indicação da fiscalização.	vg	1
3	1.3	Encargos relativos à gestão de resíduos resultantes da execução de todos os trabalhos desta empreitada desde o início da obra e até à sua conclusão e entregue ao dono da obra, incluindo seleção e separação de todos os produtos resultantes, taxas ambientais, transporte a vazadouro autorizado, de acordo com a legislação em vigor e as indicações da fiscalização, (pagamento, o auto só será validado com a entrega das respetivas guias).	vg	1
	2	TRABALHOS DE REPARAÇÃO		
	2.1	Os trabalhos descritos neste articulado incluem todos os equipamentos mecânicos e manuais, acessórios e demais materiais necessários/complementares à sua boa execução e ao seu perfeito acabamento		
4	2.2	Manutenção e limpeza de caleiros, incluindo todos os trabalhos e acessório necessários ao seu perfeito funcionamento .	UN	1
5	2.3	Fornecimento e substituição de telhas danificadas por iguais às existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	UN	1
6	2.4	Fornecimento e execução de caleiro e descarga de uma capacidade superior à existente incluindo todos os acessórios, trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	UN	1
7	2.5	Levantamento de areão e isolamento na cobertura plana na zona da claraboia para reparação das telas existentes , recolocação do isolamento e areão incluindo todos os acessórios, trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	m2	55
8	2.6	Fornecimento e execução de fachada revestida a chapa metálica com aplicação de isolamento térmico incluindo todos os acessórios, trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	m2	33
9	2.7	Fornecimento e execução de revestimento de fachada de tijolo de vidro com chapa termoclear transparente incluindo todos os acessórios, trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	UN	1
10	2.8	Picagem e remoção de reboco solto, execução de novo reboco nas paredes danificadas, sem deteriorar os elementos construtivos contíguos, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessário ao seu perfeito funcionamento, de acordo com a legislação em vigor e as indicações da fiscalização.	vg	1
11	2.9	Fornecimento e execução de paredes em gesso cartonado, com meios manuais prontas a receber pintura, sem deteriorar os elementos construtivos contíguos, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessário ao seu perfeito funcionamento, de acordo com a legislação em vigor e as indicações da fiscalização.	m2	32,8
12	2.10	Fornecimento e execução de rodapé em fenólico nas cores preto e branco de acordo com a cor das respetivas paredes, com uma altura de 60 cm assente em sarrafos de madeira tratada, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessário ao seu perfeito funcionamento, de acordo com a legislação em vigor e as indicações da fiscalização.	m2	12,27
13	2.11	Fornecimento e aplicação de pintura em paredes e tetos interiores, incluindo o prévio tratamento das mesmas com reparação de fissuras, aplicação de primário isolante, aplicação de tinta igual à existente com as demãos necessárias a um perfeito acabamento.	m2	324,83
14	2.12	Fornecimento e aplicação de pintura em paredes executadas em gesso cartonado, incluindo a aplicação de primário isolante, aplicação de tinta plástica com as demãos necessárias a um perfeito acabamento.	m2	32,8
15	2.13	Fornecimento e aplicação de hidrofugante e silicone em peitoris de granito com as demãos necessárias a um perfeito isolamento e acabamento.	UN	4
16	2.14	Fornecimento e aplicação de porta em alumínio com 2 m de altura e 95 cm de largura com cor igual ao existente, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessário ao seu perfeito funcionamento, de acordo com a legislação em vigor e as indicações da fiscalização	UN	1