

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	0.1	Transporte, montagem e desmontagem de máquinas, equipamentos, ferramentas, Placa de obra. Cumprimento das Normas de Saude, higiene e Segurança.	vg	1
	1	Edifício Novo		
	1.1	Trabalhos na Cobertura		
2	1.1.1	Remoção do godo existente incluindo carga, transporte e descarga para um dos lados da cobertura (Nota: Este trabalho terá de ser executado de forma faseada)	m2	240
3	1.1.2	Impermeabilização: fornecimento de mão de obra e material e posterior execução de sistema de impermeabilização bi-camada de tela asfáltica APP sendo a primeira uma PV30 seguida de uma PY40 com proteção mineral.	m2	240
4	1.1.3	Dobragem dos muretes e claraboias existentes em tela	m	80
5	1.1.4	Recolocação do godo existente bem como do geotêxtil	m2	240
6	1.1.5	Execução de bocas de descarga bem como o fornecimento e colocação de 4 ralos de pinha	UN	4
7	1.1.6	Execução de capacete em zinco com juntas de dilatação com desenvolvimento e 30 cm mais as abas	m	80
	1.2	Claraboias		
8	1.2.1	Remoção das claraboias e aplicação de novas com modelo similar as existentes	UN	4
	1.3	Revestimento de passagem		
9	1.3.1	Fornecimento e aplicação de revestimento em zinco junta agrafada no dois módulos de acesso ao edifício novo no 1 andar.	UN	2
	1.4	Paredes Interiores		
10	1.4.1	Retocar e emassar toda a parede do corredor do Edifício Novo apenas do lado danificado	m2	90
11	1.4.2	Retocar e emassar paredes interiores danificadas assinaladas na reunião de obra	m2	60
12	1.4.3	Fornecimento e aplicação de tinta da marca Robbialac ou equivalente com as demãos necessárias a um perfeito acabamento no Edifício Novo	m2	514
	1.5	Tetos interiores		
13	1.5.1	Remoção dos tetos falsos das instalações sanitárias incluindo carga, transporte e descarga do material sobante a vazadouro	m2	35
14	1.5.2	Execução de teto falso em gesso cartonado hidrofugo	m2	35
15	1.5.3	Fornecimento e aplicação de tinta da marca Robbialac ou equivalente com as demãos necessárias em tetos interiores do Edifício Novo	m2	190
16	1.5.4	Revisão da instalação elétrica das instalações sanitárias incluindo o fornecimento e montagem de focos e sensores danificados	vg	1
	1.6	Pavimentos		
17	1.6.1	Revestimento de pavimento em manta de PVC com 2000mm de largura e 2,0 / 2,6mm de espessura incluindo aplicação com 1,5mm, colagem e soldagem das juntas a quente.	m2	195
18	1.6.2	Fornecimento e aplicação de Rodapé meia cana ventilada com 100mm.	m	244
19	1.6.3	Execução de corte em portas interiores e fornecimento e colocação de perfis de remates de pavimento	UN	15
	2	Edifício Velho R/C		
	2.1	Pavimentos		
	2.1.1	Locais a intervencionar:		
		Biblioteca e sala contigua do res do Chão; Ginasio e sala contigua; Refeitório e cozinha.		
20	2.1.1.1	Regularização pontual das zonas danificadas no pavimento com autonivelante apropriado	vg	1
21	2.1.1.2	Revestimento de pavimento em manta de PVC com 2000mm de largura e 2,0 / 2,6mm de espessura incluindo aplicação sobre Sarlibase com 1,5mm, colagem e soldagem das juntas a quente.	m2	337

22	2.1.1.3	Fornecimento e aplicação de Rodapé meia cana ventilada com 100mm.	m	190
23	2.1.1.4	Fornecimento e aplicação de lambrim com cerca de 1.10 m de altura no refeitório e no ginásio (Revestimento de paredes em manta de PVC com 2000mm de largura e 2,0/2,6mm de espessura incluindo colagem e soldagem das juntas a quente.)	m	69
24	2.1.1.5	Execução de corte em portas interiores e fornecimento e colocação de perfis de remates de pavimento	UN	16
	2.2	Pinturas		
25	2.2.1	Fornecimento e aplicação de tinta da marca Robbialac ou equivalente com as demãos necessárias a um perfeito acabamento em paredes do Refeitório, ginásio e sala contigua (Edifício Antigo)	m2	150
26	2.2.2	Fornecimento e aplicação de tinta da marca Robbialac ou equivalente com as demãos necessárias a um perfeito acabamento em tetos da cozinha, Refeitório, ginásio e sala contigua ao ginásio (Edifício Antigo)	m2	162
27	2.2.3	Fornecimento e aplicação de tinta da marca Robbialac ou equivalente com as demãos necessárias a um perfeito acabamento nas paredes da biblioteca e sala contigua (Edifício Antigo)	m2	157
28	2.2.4	Fornecimento e aplicação de tinta da marca Robbialac ou equivalente com as demãos necessárias a um perfeito acabamento nos tetos da biblioteca e sala contigua (Edifício Antigo)	m2	130
	3	Edifício Velho - Piso 1		
	3.1	Pavimentos		
29	3.1.1	Regularização pontual das zonas danificadas no pavimento com autonivelante apropriado	vg	1
30	3.1.2	Revestimento de pavimento em manta de PVC com 2000mm de largura e 2,0 / 2,6mm de espessura incluindo aplicação com 1,5mm, colagem e soldagem das juntas a quente.	m2	392
31	3.1.3	Fornecimento e aplicação de Rodapé meia cana ventilada com 100mm.	m	224
32	3.1.4	Execução de corte em portas interiores e fornecimento e colocação de perfis de remates de pavimento	UN	6
	3.2	Pinturas		
33	3.2.1	Fornecimento e aplicação de tinta da marca Robbialac ou equivalente com as demãos necessárias a um perfeito acabamento nas paredes das salas do piso 1 do Edifício Antigo.	m2	622
34	3.2.2	Fornecimento e aplicação de tinta da marca Robbialac ou equivalente com as demãos necessárias a um perfeito acabamento nos tetos das salas do piso 1 do Edifício Antigo.	m2	476