Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**ESTALEIRO**		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, preparação e planeamento da execução de toda a obra, elaboração e apresentação do plano de trabalhos ajustado, elaboração e apresentação de toda a documentação necessária para a Comunicação Prévia da Abertura do Estaleiro, disponibilização total dos meios necessários para a realização da obra, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e de todo o equipamentos proposto para a execução da obra, realização de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente os destinados a evitar danos nos prédios vizinhos e para garantir a segurança de todas as pessoas, não só as que trabalhem na obra (incluindo o eventual pessoal dos subempreiteiros e de terceiros em geral) mas também dos restantes utentes da via, com a implementação e colocação de um sistema de sinalização de desvios alternativos e condicionados, restabelecimento por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, de acordo com o estalebecido no Código dos Contratos Públicos.	UN	1
	2	**PAVIMENTAÇÃO**		
	2.1	**Preparação da área a pavimentar, incluindo limpezas, fresagem do pavimento existente em betuminoso de zonas degradadas e a definir pela fiscalização, numa espessura de 0,05 m, carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com o plano de gestão de resíduos, fornecimento e aplicação por qualquer meio, quer mecânico quer manual, de mistura betuminosa a quente, em camada de desgaste, desempeno, nivelamento de vias, para reperfilamento em diversos locais apos fresagem, de acordo com o perfil transversal tipo, com 0,05 m de espessura média após compactação, incluindo rega de impregnação / colagem com emulsão betuminosa e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas contituintes do projecto e fiscalização.**		
2	2.1.1	Estrada das Cabeças (MD 540)	m2	550
	2.2	**Preparação da área a pavimentar, incluindo limpezas, fresagem do pavimento existente em betuminoso de zonas degradadas e a definir pela fiscalização, numa espessura de 0,04 m, carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com o plano de gestão de resíduos, fornecimento e aplicação por qualquer meio, quer mecânico quer manual, de mistura betuminosa tipo binder a quente, em camada de regularização, desempeno, nivelamento de vias, para reperfilamento em diversos locais apos fresagem, de acordo com o perfil transversal tipo, com 0,04 m de espessura média após compactação, incluindo rega de impregnação / colagem com emulsão betuminosa e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas contituintes do projecto e fiscalização.**		
3	2.2.1	Rua do Soito - Ervideira	m2	800

Largo da Republica
Telef. 239420850 / Fax. 239421800
www.cm-vilanovadepoiares.pt