

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.0	SH de 53 Estradas e Caminhos Municipais		
	1.	ESTALEIRO		
1	1.1	Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro.	vg	1
2	1.2	Sinalização temporária de trabalhos, incluindo desvios provisórios de tráfego, de acordo com projecto elaborado nos termos do Dec. Reg. n.º 6/2019, de 22 de outubro, referente a sinalização vertical, horizontal, pré-marcação e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Segurança e Saúde.	vg	1
4	1.4	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD's).	vg	1
	2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
		Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E, incluindo pré-marcação:		
	2.1.	Marcas Rodoviárias Longitudinais		
	2.1.1.	Linha branca contínua (LBC):		
5	2.1.1.1	Com 0,12m de largura (LBC 0,12).	ml	22064,6
	2.1.2.	Linha branca tracejada (LBT):		
6	2.1.2.1	Com 0,12 m de largura e relação traço/espço 1/1 m (LBT 0,12; 1/1).	ml	1480
7	2.1.2.2	Com 0,12 m de largura e relação traço/espço 2/5 (LBT 0,12; 2/5).	ml	27773,3
8	2.1.2.3	Com 0,12 m de largura e relação traço/espço 5/2 m (LBT 0,12; 5/2).	ml	33685,4
	2.1.3.	Guias:		
9	2.1.3.1	Com 0,12 m de largura.	ml	112141,8
	2.2.	Marcas Transversais:		
	2.2.1.	Linha branca tracejada (LBT):		
10	2.2.1.1	Com 0,30 m de largura e relação traço/espço 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3).	ml	172,35
11	2.2.2	Barras de paragem com 0,50 m de largura.	m2	257,03
12	2.2.3	Passadeiras de peões.	m2	615
13	2.2.4	Pintura de Xadrez em quadrados, de cor branca, em rampa de lomba, com lado de 0.50m	m2	96
	2.2.5.	Outras marcas:		
14	2.2.5.1	Raias oblíquas paralelas.	m2	1
15	2.2.5.2	Bandas cromáticas.	m2	1
	2.2.5.3.	Triângulo de cedência de prioridade:		
16	2.2.5.3.1	Com h = 2,0 m.	UN	20
17	2.2.5.4	Inscrições STOP.	UN	1