

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	01	TERRAPLENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	01.2	Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:		
1	01.2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza.	m3	180
	01.2.3	Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação:		
2	01.2.3.1	Incluindo espalhamento e compactação.	m3	180
	04	MURO EM ALVENARIA DE PEDRA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
3	04.1	Execução de muro em alvenaria de pedra, incluindo, fundação, aplicação de granito irregular com uma face a mostra, com preenchimento de vazios, cofragens e descofragens, escoramentos e todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	267
	10	DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
4	10.01	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
5	10.02	Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD).	vg	1
6	10.03	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1