

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAPÍTULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2
5	1.5	Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo semaforização provisória, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
	2	CAPÍTULO 2: PAVIMENTAÇÃO		
	2.1	REPARAÇÃO DE ROTURAS DE PAVIMENTO EM ZONAS PONTUAIS		
6	2.1.1	Execução de corte de pavimento numa largura mínima de 1,20m, escavação a uma profundidade média de 0.50m, para abertura de fundo de caixa de pavimento rodoviário incluindo todos os trabalhos e equipamentos, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobranes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com depósito em vazadouro e 20% para empolamento.	m3	2400
7	2.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.45m de espessura após compactação, em base de fundo de caixa de pavimento rodoviário incluindo rega, compactações várias e todos os trabalhos e equipamentos inerentes.	m3	2160
8	2.1.3	Fornecimento e aplicação de rega de colagem em betume 160/220, à taxa de 0.50 kg/m², incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	4800
9	2.1.4	Fornecimento e aplicação de uma camada de regularização betuminosa AC14, tipo Binder com 0,05m de espessura média após compactação em faixa de rodagem, entradas de arruamentos e propriedades confinantes à via e área de estacionamento, incluindo limpeza de superfícies todos os trabalhos e materiais inerentes à boa execução dos trabalhos	m2	4800
	2.2	APLICAÇÃO DO PAVIMENTO EM BETÃO BETUMINOSO		
10	2.2.1	Fornecimento e aplicação de rega de colagem em betume 160/220, à taxa de 0.50 kg/m², incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	24550
11	2.2.2	Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso AC12 com 0.06m de espessura média após compactação em faixa de rodagem, entradas de arruamentos e propriedades confinantes à via e área de estacionamento, limpeza de superfícies, correcção de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas, correcção dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessários	m2	24550
12	2.2.3	Execução de passeadeiras para peões sobrelevadas em betuminoso, de acordo com o desenho de pormenor com material do tipo termoplástico a quente de cor branca incluindo: Fornecimento e montagem dos 8 sinais verticais constantes do pormenor; fornecimento e aplicação de betão betuminoso de desgaste (AC12) na formação da lombia; pinturas com material termoplástico incluindo a linha de paragem com 0,50m de largura e o traço continuo com 15m de comprimento; todos os , trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	UN	1
	3	CAPÍTULO 3: DRENAGENS		
13	3.1	Demolição/ remoção de pavimento em betão colocado nas valetas em betão existentes, no acesso a propriedades, incluindo todos os trabalhos e equipamentos, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobranes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com depósito em vazadouro.	m3	8



Município de Faro

Procedimento 2021/CCPE/OP/39

14	3.2	Fornecimento e Execução de acessos a propriedades incluindo: manilhas de betão Ø200; 0,10m de betão armado C16/20 D12 e A400 nr #6//10 para recobrimento do acesso; todos os trabalhos e materias inerentes.	ml	120
15	3.3	Limpeza de bermas em zonas pontuais, considerando 1,00 m de largura, incluindo todos os trabalhos e equipamentos, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com deposito em vazadouro.	ml	2000
16	3.4	Limpeza/manutenção das Passagens Hidráulicas existentes, incluindo todos os trabalhos e equipamentos, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com deposito em vazadouro.	ml	40
17	3.5	Execução de vala drenante IN SITU em betão C16/C20; D12 (conforme pormenor), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a um bom acabamento. A valeta terá juntas a cada 4,00 m.l., considerando abertura de vala e colocação de tout-venant com 10 cm espessura.	ml	700
18	3.6	Fornecimento e execução de acessos a propriedades e contentores de lixo, considerando : 6 a 8 m. l. por passagem, considerando a colocação de manilhas de diâmetro 200; 0,10 m de betão armado c/16/20 para recobrimento do acesso; todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	10
19	3.7	Reparação das protecções das Passagens Hidraulicas incluindo: Remoção dos elementos de alvenaria ou betão existentes no local; execução de alvenaria em blocos de betão de 12; reboco ; pintura a 3 demãos de tinta branca; carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes incluindo betão, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	UN	5
4	CAPÍTULO 4: SINALIZAÇÃO			
4.1	Execução de marcas rodoviárias com material do tipo termoplástico a quente de cor branca , incluindo pré-marcação, limpeza prévia da superfície e todos os trabalhos inerentes:			
20	4.1.1	Linha branca contínua e tracejada com 0,12m de largura na marcação do eixo da via.	ml	10100
21	4.1.2	Linha branca contínua com 0,12m de largura na marcação de guias.	ml	50340
22	4.2	Execução de bandas cromáticas em zonas de aproximação às passadeiras e cruzamento com material do tipo termoplástico a quente de cor branca constituída por 5 conjuntos de 6 unidades paralela entre si de 0,50 afastadas 0,30 m uma da outra e 0,20 m do limite dos lancis ou linha de marcação de eixo de via/lateral, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	UN	3