

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos		
1	1.1	Remoção de placa toponímica existente (com dimensões de 600 mm x 450 mm, ou 450 mm x 30 mm), incluindo reboco e pintura da parede à côr existente para um perfeito acabamento. Transporte de materias sobrantes para vazadouro autorizado, incluindo a limpeza do local de trabalho.	UN	10
2	1.2	Remoção de número de polícia existente de qualquer tipo de material e dimensão, incluindo reboco e pintura da parede à côr existente para um perfeito acabamento. Transporte de materias sobrantes para vazadouro autorizado, incluindo a limpeza do local de trabalho.	UN	30
3	1.3	Reparação de suporte em alvenaria de tijolo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a um perfeito acabamento. Transporte de materias sobrantes para vazadouro autorizado, incluindo a limpeza do local de trabalho.	UN	5
4	1.4	Colocação de número de polícia em azulejo (7x15cm cada azulejo), fornecido pelo Município conforme layout em anexo, até 3 dígitos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a um perfeito acabamento, como limpeza da superfície a receber os números de polícia, recortes nas paredes (se necessário), cimento cola e pintura da parede à côr existente. Transporte de materias sobrantes para vazadouro autorizado e limpeza do local de trabalho.	UN	200
5	1.5	Execução de suporte em betão com malha construtiva, de acordo com desenho pormenor, para receber a placa toponímica fornecida pelo Município, incluindo abertura de caixa para execução de sapata, fixação do suporte ao solo, reboco do suporte e pintura (côr a definir no local). Incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a um perfeito acabamento, transporte de materias sobrantes para vazadouro autorizado, incluindo a limpeza do local de trabalho.	UN	298
6	1.6	Colocação de placas toponímicas em azulejo, com dimensões de 600 mm x 450 mm, ou 450 mm x 30 mm, no suporte em betão, nos locais definidos em planta, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a um perfeito acabamento, transporte de materias sobrantes para vazadouro autorizado, incluindo a limpeza do local de trabalho.	UN	298
7	1.7	Colocação de placas toponímicas em azulejo nas paredes, nos locais definidos em planta, incluindo recorte da parede de forma à placa ficar à face da mesma, reboco dos remates, pintura da parede à côr existente e todos os trabalhos e materiais inerentes a um perfeito acabamento. Transporte de materias sobrantes para vazadouro autorizado, incluindo a limpeza do local de trabalho.	UN	53