

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
		As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "do tipo ou equivalente"		
	1	CAPÍTULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme legalmente previsto.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2
5	1.5	Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo semaforização provisória, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
	2	CAPÍTULO 2 - IMPLANTAÇÃO DE DISSUASORES		
6	2.1	Fornecimento e implantação de dissuasores em plástico reciclado, com 40% de área refletora, tipo zebra 9 da Zicla ou equivalente, conforme peça desenhada, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	616
	3	CAPÍTULO 3 - SINALIZAÇÃO VERTICAL		
7	3.1	Fornecimento e aplicação de sinalização vertical de "código" com pintura através de deposição electrostática e posterior polimerização, de nível "1" de luminancia, incluindo colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação. De acordo com o posicionamento e designação constante na peça desenhada 1.2, sem prejuízo do cumprimento das normas de colocação vigentes.	UN	16