

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem/Desmontagem de Estaleiro, Gestão de Resíduos, Meios de Elevação e Mobilização de Equipas.	vg	1
	2	Campo de Futsal		
2	2.1	Reparação de muretes com argamassa de cimento e areia, incluindo pintura de cor igual ou semelhante à existente, bem como todos os trabalhos, acessórios e materiais inerentes.	m2	183,73
3	2.2	Reparação pontual do pavimento conforme o existente, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais inerentes.	vg	1
	3	Palco		
4	3.1	Reparação de paredes existentes, com argamassa de cimento e areia, incluindo pintura de cor igual ou semelhante à existente, bem como todos os trabalhos, acessórios e materiais inerentes.	m2	96
5	3.2	Reparação de pavimento conforme o existente, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais inerentes.	m2	91
	4	Zona das escadas/Campo		
6	4.1	Limpeza e desmatização de terreno incluindo todos os trabalhos e equipamentos inerentes, bem como transporte a vazadouro dos materiais resultantes para agente autorizado.	m2	259,05
7	4.2	Abertura de caixa e regularização do terreno para posterior aplicação de pavé, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes, bem como transporte a vazadouro dos materiais resultantes para agente autorizado.	m2	259,05
8	4.3	Fornecimento e assentamento de pavê c/ 6cm de espessura com pó de pedra, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	m2	259,05
9	4.4	Abertura de vão no muro exterior existente, incluindo acerto de ombreiras, transporte dos propdutos resultantes da demolição a vazadouro para agente autorizado.	vg	1
	5	Pavilhão		
10	5.1	Execução de fundações, em betão armado , tipo C25/30, com aço A500NR SD, com cofragem em madeira de pinho, devidamente vibrado, incluindo descofragem, todos os materiais e acessórios inerentes ao seu perfeito funcionamento.	vg	1
11	5.2	Execução de paredes em alvenaria de bloco com 50x15x20cm, assentes ao cutelo com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os fornecimento, trabalhos e acessórios necessários à sua construção.	m2	169,93
12	5.3	Execução de reforço de parede contígua às escadas existentes, com recurso ao enchimento de blocos de betão e colocação de varão de ferro DN10,incluindo impermeabilização de toda a zona de contato com tela de betuminosa de xisto e reparação/acerto das escadas.	vg	1
13	5.4	Execução de reboco tradicional em ambas as faces das paredes do Pavilhão, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	272
14	5.5	Execução de pintura com tinta de cor branca em ambas as fases das paredes do Pavilhão, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	272
15	5.6	Fornecimento e aplicação de meia cana em tela asfáltica ao longo da zona em que os dois edificios encostam, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.	ml	11
16	5.7	Execução de pavimentos térreos interiores, constituídos por 0,15m de massame de betão C25/30 S3, incluindo rede electrossoldada tipo Malhasol CQ 38 e manga plástica.	m2	117,75
17	5.8	Fornecimento e colocação de enchimentos e betonilha de nivelamento de pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes necessários.	m2	117,75
18	5.9	Fornecimento e aplicação de Pavimento Vinílico da FORBO Sarlon Trafic 15db refª a definir, em rolos, incluindo argamassa de nivelamento, cola adequada para o mesmo, cordão de soldar e todos os trabalhos e materiais inerentes à sua aplicação.	m2	117,75
19	5.10	Fornecimento e montagem de porta CF de duas folhas, de abrir c/ 1,60m x 2,02m no acesso dos balneários ao pavilhão, incluindo ferragens, bem como todos os trabalhos e acessórios inerentes.	UN	1
20	5.11	Execução de rampa de acesso ao edificio existente.	vg	1