

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	I	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2
5	1.5	Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo semaforização provisória, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
	2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
6	2.1	Execução da limpeza do pavimento existente, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro	m2	715
	2.2	Execução de escavação a uma profundidade média de 0,30 m, para abertura de fundo de caixa de pavimento rodoviário incluindo todos os trabalhos e equipamentos, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, com empolamento de 20%.		
7	2.2.1	Vala de esgoto	m2	31,2
8	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant com 0,25 m de espessura após compactação, em base de fundo de caixa incluindo rega, compactações várias e todos os trabalhos e equipamentos inerentes	m2	26
	3	PAVIMENTAÇÃO		
9	3.1	Fornecimento e aplicação de uma camada de regularização betuminosa tipo binder com espessura variavel após compactação em faixa de rodagem, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes à boa execução dos trabalhos, em abatimentos.	TON	77
10	3.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem em betume 160/220, à taxa de 0,50 kg/m2, incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	715
11	3.3	Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso AC12 com 0,05m de espessura após compactação em faixa de rodagem, incluindo concordância com arruamento confinante ao parque.	m2	715