



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Escavação em remoção de maciço de granito, com eventual recurso a explosivo	m3	3
2	1.2	Reperfilamento de valetas existentes, com recurso a meios mecânicos adequados	ml	300
3	1.3	Abertura de valetas, com recurso a meios mecânicos adequados	ml	150
4	1.1	Regularização e limpeza de plataforma, incluindo abertura de caixa e transporte de produtos sobranes a vazadouro, a uma distância máxima de 2km	m2	5119,1
5	1.2	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,15m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente	m2	5119,1
6	1.3	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8KN/m2	m2	4387,8
7	1.4	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento	m2	4387,8