

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Muro suporte de Terras - Reparação de Talude, em Caldas da Felgueira		
	1.	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, acessos, e encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e de higiene de acordo com legislação em vigor.	vg	1
	2	Muros		
2	2.1	Execução de escavação para implementação do muro incluindo limpeza de talude e remoção e transporte de material excedente a vazadouro..	vg	1
3	2.2	Execução de muro em alvenaria de granito, com junta seca, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	420
	3	Pavimentação		
4	3.1	Abertura de caixa com cerca de 10cm de profundidade, compactação e execução de camada de argamassa para regularização do fundo de caixa pronto a receber o revestimento .	m2	170
5	3.2	Assentamento de cubo de granito 10*10 , incluindo rejuntamento com pó de pedra, compactação mecânica e restantes trabalhos necessários para a conclusão dos mesmos, no remate entre o muro e a faixa de rodagem.	m2	170
6	3.3	Reparação do passeio existente, em cubinho 4/6*4/6, incluindo execução de juntas com argamassa, na zona superior do talude.	m2	120