

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	NOTA: Gestão de resíduos em obra - No preço final da proposta está incluído a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projeto de execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.		
	0	NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente a execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como, qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito no caderno de encargos e no documento Descrição dos Trabalhos Preparatório ou Acessórios anexo ao Projeto de Execução.		
	1	REPARAÇÃO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EXISTENTES		
	1.1	ELEMENTOS DE BETÃO ARMADO		
1	1.1.1	Fornecimento e aplicação de resina de injeção na cuba da piscina (atravessamentos de tubagens, caixa de descarga de fundo, fendas injetáveis, etc.), incluindo: Furação com Ø 10 mm e ângulo entre 45° e 60°, de forma a intercalar o eixo da fissura; Limpeza do furo e fixação de injetores plásticos de alta pressão (230 bar); Selagem das fissuras com argamassa de base epoxídica; Injeção de resina de base poliuretano; Remoção de injetores e selagem da furação com argamassa de reparação.	m	250