

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios.	UN	1
2	1.2	Implementação do plano de segurança.	vg	1
	2	MUROS		
3	2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza para execução de fundação de muros de suporte, espera e vedação, incluindo reposição de terras e remoção dos produtos sobranes a local de vazadouro.	m3	108
	2.2	Betão ciclópico em muros c/ a dosagem de 300 kg de cimento por 23% de pedra grossa, com diam. até 0.20m, incluindo movimentos de terras necessários, cofragem, escoramento, fornecimento e aplicação.		
4	2.2.1	Em fundação de muros de suporte, espera e vedação.	m3	90
5	2.2.2	Em elevação de muros de suporte e espera.	m3	144
	3	DIVERSOS		
6	3.1	Aterro com terras de empréstimo, por camadas de 0,20m , incluindo compactação, e rega e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	m3	180
7	3.2	Corte mecânico no pavimento em tapete betuminoso.	m2	60
8	3.3	Construção de uma camada de sub base em agregado britado de granulometria extensa - ABGE-SB, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo abertura de caixa, regularização da plataforma, rega e compactação.	m2	90
9	3.4	Camada de desgaste em betão betuminoso - AC 14 surf 50/70 (BB) com a espessura de 0.08m após recalque, com inertes em conformidade com estabelecido no caderno de encargos, incluindo - Rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida modificada, com elastómeros C57BP4 (ECR-1m) à taxa indicativa de 0,7 Kg/m2 a ajustar experimentalmente.	m2	90