

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha    | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Qtd   |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|          | <b>0</b> | <b>Estaleiro e segurança</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |
| <b>1</b> | 0.1      | Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, conforme o Plano de Segurança e Saúde e cumprimento do PPGRCD                                                                                                                                                                         | vg      | 1     |
|          | <b>1</b> | <b>Movimento de terras</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |
| <b>2</b> | 1.1      | Demolição do muro existente e escavação para cotas de implantação do muro, incluindo o transporte dos produtos sobranes a vazadouro                                                                                                                                                    | vg      | 1     |
| <b>3</b> | 1.2      | Aterro do muro com solos de emprestimo, incluindo o seu transporte e compactação                                                                                                                                                                                                       | vg      | 1     |
|          | <b>2</b> | <b>Muro de suporte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |
| <b>4</b> | 2.1      | Fornecimento, transporte e montagem de muros pré-fabricados tipo Farcimar "LC" ou equivalente, com sapatas incluída e com altura variável de 1,40 a 4,65m, largura de 1,50m e comprimento total de 33,00m, incluída a execução da base de apoio em betão C12/15 com espessura de 10cm. | m2      | 100,2 |
|          | <b>3</b> | <b>Sistema de drenagem</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |
| <b>5</b> | 3.1      | Drenagem do muro pré-fabricado em contato com o terreno, parcialmente estanque, pela sua face interior, com aplicação de lâmina denante nodular, incluindo tubo de dreno para recolha e transporte das águas, bem como a sua ligação á caixa existente                                 | m       | 34    |
|          | <b>4</b> | <b>Pavimentos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |
| <b>6</b> | 4.1      | Reposição do passeio em pavê do tipo hexagonal (igual ao existente), incluindo camada de tuot-venant com 15cm assente em almofada de pó de pedra e rejuntamento com areia                                                                                                              | m2      | 52    |
| <b>7</b> | 4.2      | Reposição do passeio em pavê do tipo hexagonal (igual ao existente), incluindo camada de tuot-venant com 15cm assente em almofada de pó de pedra e rejuntamento com areia                                                                                                              | m2      | 45    |
| <b>8</b> | 4.3      | Aplicação de lancil em betão pré-fabricado igual ao existente, assente em betão                                                                                                                                                                                                        | m2      | 34    |
|          | <b>5</b> | <b>Reposição do talude afetado</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |
| <b>9</b> | 5.1      | Reaplicação e aterro dos blocos pré-fabricados tipo floreira na execução do talude existente                                                                                                                                                                                           | vg      | 1     |