

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem do Estaleiro necessário á obra, nos termos da legislação em vigor no que respeita á Segurança Saúde e Higiene no Trabalho, incluindo todas as ligações das infraestruturas temporárias de apoio ao seu funcionamento.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e Implementação do Plano de Segurança e Saúde em obra, de acordo com a a legislação em vigor e com os meios humanos e técnicos a disponibilizar pelo adjudicatário.	UN	1
3	1.3	Sinalização temporária das obras, incluindo de eventuais desvios necessários ao desenvolvimento dos trabalhos.	vg	1
4	1.4	Desmontagem do Estaleiro, incluindo desativação das infraestruturas de apoio bem como limpeza geral do recinto.	UN	1
	2	PAVIMENTAÇÕES		
5	2.1	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso com 0,05m de espessura, incluindo limpeza e rega de colagem	m2	2150
6	2.2	Ajuste de cotas de tampas das caixas existentes por ajuste no anel superior da caixa e novo cravamento de aro/tampa, incluindo os materiais necessários	vg	1
	3	PINTURAS		
	3.1	Execução de pintura, com tinta branca termoplástica, em sinalização horizontal, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projeto.		
7	3.1.1	Marcação de Passadeira de peões	m2	95
8	3.1.2	Idem, Sinalização de Linha branca contínua com 0.10m de espessura - LBC (0.10). (LINHAS CONTINUAS LATERAIS; CENTRAL E ESTACIONAMENTOS)	ml	1131