

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1.1	Montagem, manutenção e posterior desativação de estaleiro, incluindo máquinas, equipamentos, instalações provisórias para o pessoal, fiscalização, armazenagem de materiais, redes provisórias de água, saneamento, eletricidade, telefones e vedação da obra.	vg	1
2	1.1.2	Coordenação de Segurança e Higiene em Obra, incluindo a elaboração e entrega ao Dono de Obra, para aprovação de um Plano de Segurança e Saúde, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
3	1.1.3	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nos termos da legislação em vigor.	vg	1
	2	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		
	2.1	Tubagem e Acessórios		
4	2.1.1	Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado f200mm, SN8, homologado pelo LNEC, incluindo abertura e refecimento de vala em solo de qualquer natureza e fita sinalizadora, conforme as condições técnicas do projeto e caderno de encargos.	m	1140
	2.2	Caixas de visita		
5	2.2.1	Fornecimento e assentamento de câmaras de visita estanques, com ou sem queda guiada, de diâmetro interior de 1,20 m, constituído por fundo monolítico pré-fabricado, anéis e cones pré-fabricados, peças de ligação dos tubos às câmaras, degraus, tampa em ferro fundido dúctil, reboco interior, emboço exterior contendo produto hidrófugo nas juntas de união dos anéis, incluindo movimentos de terra para a execução da mesma, em solo de qualquer natureza conforme projeto e C.E..	UN	33
	2.3	Ramais Domiciliários		
6	2.3.1	Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado SN8 de f125mm, em ramais domiciliários, considerando um comprimento médio de 10m, caixas de ramal em betão com 0,50mx0,50m, com tampa metálica e forquilha de 1ª qualidade f200/f125, incluindo acessórios e ligações, movimentos de terras, transporte dos produtos sobantes a vazadouro e reposição de pavimentos e muros.	UN	25