



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.0	Todos os trabalhos a seguir discriminados serão executados de acordo com o Caderno de Encargos e Projecto patenteados e o seu preço inclui todos os trabalhos acessórios necessários para a sua boa execução.		
	0.1	Consideram-se incluídos nos preços apresentados todos os trabalhos relativos a Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o Caderno de		
	1	CAPÍTULO I - TRABALHOS PRELIMINARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro para execução da obra, de acordo com o Caderno de Encargos.	vg	1
	2	CAPÍTULO II - DEMOLIÇÕES		
	2.0	DEMOLIÇÕES E DESMONTES		
	2.1	Execução de todos os trabalhos de demolição ou desmonte dos elementos indicados no projecto, de modo a criarem-se as condições para a execução da empreitada, de acordo com o Caderno de Encargos, incluindo:		
2	2.1.1	Remoção do revestimento de piso em soalho flutuante, de acordo com o Caderno de Encargos	m2	272,03
3	2.1.2	Picagem da argamassa de piso existente, de acordo com o Caderno de Encargos	m2	272,03
	2.1.3	Desmonte e remoção das guarnições dos vãos interiores, de acordo com o Caderno de Encargos		
4	2.1.3.1	a) Guarnição de porta com 90x210 cm	UN	26
5	2.1.3.2	b) Guarnição de porta com 200x210 cm	UN	2
	3	CAPÍTULO III - OBRA DE PEDREIRO E TROLHA		
	3.1	ALVENARIAS E MASSAMES		
6	3.1.1	Execução de massame dessolidarizado, de acordo com o Caderno de Encargos	m2	272,03
	3.2	REVESTIMENTO DE PAREDES (obra de trolha e estucador)		
7	3.2.1	Fornecimento e assentamento de lambrim em granito rosa monção, de acordo com o Caderno de Encargos	m2	175,91
	3.3	REVESTIMENTO DE PISOS (obra de trolha e estucador)		
8	3.3.1	Fornecimento e assentamento de pavimento em granito rosa monção, de acordo com o Caderno de Encargos	m2	272,03
	4	Abertura e refechamento de roços e juntas de materiais diferentes, de acordo com o Caderno de Encargos (incluído na Empreitada)		
	4.0	CAPÍTULO IV - OBRA DE CARPINTARIA		
	4.1	GUARNECIMENTO DE VÃOS		
	4.1.1	Fornecimento e aplicação de guarnições, incluindo envernizamento, de acordo com o Caderno de Encargos		
9	4.1.1.1	a) Guarnição de porta com 90x210	UN	26
10	4.1.1.2	b) Guarnição de porta com 200x210	UN	2
	5	CAPÍTULO V - OBRA DE SERRALHARIA		
	5.0	SERRALHARIA DIVERSA		
11	5.1	Desmonte e reaplicação de corrimão existente, de acordo com o Caderno de Encargos	ml	118,57
	6	CAPÍTULO VI - OBRA DE PINTURA		
	6.1	PAREDES		
12	6.1.1	Pintura de paredes, de acordo com o Caderno de Encargos.	m2	336,87
	6.2	TECTOS		
13	6.2.1	Pintura de tectos, de acordo com o Caderno de Encargos.	m2	238,59
	6.3	PORTAS		



MAPADI – Movimento de Apoio de Pais e Amigos ao Diminuído Intelectual

Procedimento CPG/3/2021

14	6.3.1	Envernizamento de portas de madeira existentes, de acordo com o Caderno de Encargos	UN	26
15	6.3.2	Pintura de portas corta-fogo existentes, de acordo com o Caderno de Encargos	UN	2
7	CAPÍTULO VII - REDES DE INFRA-ESTRUTURAS			
7.1	GENERALIDADE DAS REDES DE INFRA-ESTRUTURAS			
16	7.1.1	Desmonte e reposição dos troços de redes de infra-estruturas embebidos no pavimento dos corredores, de acordo com o Caderno de Encargos	vg	1
7.2	REDE DE AQUECIMENTO CENTRAL			
7.2.1	Revisão e reparação da rede de aquecimento central existente (somente na zona dos quartos), de acordo com o Caderno de Encargos:			
17	7.2.1.1	a) Execução de nova tubagem na designada "Ala A" (homens) do edifício (corredor e quartos), pelo exterior das paredes e pelo vão da cobertura inclinada, anulando-se a tubagem existente no interior das paredes, incluindo desmonte e remontagem de radiadores existentes	vg	1
18	7.2.1.2	b) Execução de ensaio da totalidade da rede de aquecimento central do edifício e reparação de eventuais não conformidades detectadas	vg	1
8	CAPÍTULO VIII - DIVERSOS			
19	8.1	Fornecimento e aplicação de perfil de remate em aço inox entre diferentes revestimentos de piso	UN	26
20	8.2	Execução de limpezas finais	vg	1