

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
		As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "do tipo ou equivalente"		
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respetivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1
	2	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO		
5	2.1	Remoção de material deteriorado, tela asfáltica; poliestireno extrudido com 3 cm de esp., betonilha e pavimento cerâmico, incluindo transporte a vazadouro autorizado, bem como custos com depósito, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	385
6	2.2	Fornecimento e assentamento de betonilha de regularização, com criação de pendentes e espessura média de 0,06m, traço 1:4, adição de fibras de vidro, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	385
7	2.3	Execução de impermeabilização de cobertura, incluindo todos os trabalhos e o fornecimento e aplicação de todos os materiais necessários para um perfeito acabamento da seguinte solução (ver pormenor construtivo 1).Aplicação de primário do tipo Imperkote F, ou equivalente. Aplicação de primeira camada de tela asfáltica de 3Kg, Polyplas 30 do tipo ou equivalente IMPERALUM , em sistema totalmente aderido. Aplicação de segunda camada de tela asfáltica de 4Kg ,Polyster 40 T, do tipo ou equivalente IMPERALUM , face superior com acabamento de xisto, em sistema totalmente aderido, até 20 cm de altura na platibanda, considerando a remoção do reboco existente nessa faixa e posterior aplicação.	m2	405
8	2.4	Execução de ensaios de carga em toda a zona intervencionada para detecção de possíveis fugas, antes da recolocação das lajetas.	vg	1
9	2.5	Fornecimento e aplicação de manta de geotêxtil do tipo IMPERSEP, constituída por um tecido não tecido de fibras sintéticas com massa não inferior a 200 g/m2, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	405
10	2.6	Fornecimento e assentamento de lajetas térmicas para cobertura transitável, do tipo ou equivalente a Grisol NS 50/35 Grazimac , formadas por 35 mm de betonilha e 50 mm de poliestireno extrudido, colocadas directamente sobre a impermeabilização, com acabamento em betonilha com textura fina de cor cinza (cimento), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	385
11	2.7	Aplicação de Tela líquida impermeabilizante de cor branca do tipo ou equivalente a Sikagard-550 W Elastic no interior da platibanda e no topo dos muros, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	124
	3	PINTURAS DE TECTOS		
12	3.1	Reparação e pintura de tectos interiores nas zonas de infiltrações, incluindo picagem, reparação de fissuras, reboco, pintura com tinta de cor e características idênticas à existente no local, duas ou mais demãos, para um perfeito acabamento, incluindo remoção de parte da tinta existente, primário, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	50