

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAPÍTULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
5	1.5	Disponibilização durante o decorrer da obra de todos os elementos necessários à elaboração da Compilação Técnica.	vg	1
6	1.6	Fornecimento, colocação e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
	2	CAPÍTULO 2 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
7	2.1	Remoção de calçada miúda e respetiva camada de base, separação de materiais, transporte e depósito das pedras de calçada em espaço protegido, para futura utilização e transporte dos materiais sobranes a vazadouro autorizado, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes.	m2	2,5
8	2.2	Remoção de calçada em paralelepípedos e respetiva camada de base, separação de materiais, transporte e depósito das pedras de calçada em espaço protegido, para futura utilização e transporte dos materiais sobranes a vazadouro autorizado, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes.	m2	2,5
9	2.3	Escavação em terrenos de qualquer natureza á profundidade média de 0,40m para que se atinjam as cotas fixas de base da caixa, incluindo regularização e compatação do fundo de caixa, carga, transporte e depósito dos materiais em vazadouro autorizado, todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes.	m2	2,5
10	2.4	Abertura e tapamento de vala exclusiva para passagem de cabos eléctricos, com reposição de pavimento, incluindo rede de sinalização, em terrenos de qualquer natureza á profundidade média de 1,00m, regularização e compatação do fundo de caixa, carga, transporte e depósito dos materiais em vazadouro autorizado, todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes.	m3	1,5
11	2.5	Escavação em terrenos de qualquer natureza á profundidade média de 0,50m para que se atinjam as cotas fixas de base da caixa, incluindo regularização e compatação do fundo de caixa, carga, transporte e depósito dos materiais em vazadouro autorizado, todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes.	m3	0,2
	3	CAPÍTULO 3 - BETÃO		
12	3.1	Execução de sapa em betão C25/30 e armaduras em aço A400 cesto a 12//0,15m e recobrimento de 0,05m para instalação de gerador incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais inerentes.	m3	1,25
13	3.2	Execução de sapatas em betão simples para fundação de prumos para montagem dos painéis de vedação, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessórios inerentes.	m3	0,2
	4	CAPÍTULO 4 - SERRALHARIAS		
14	4.1	Execução fornecimento e montagem de vedação em painel gradil GRD 2000 (2000x1000mm, 30x30mm, 30x2mm, Varão 5,0mm), em aço galvanizado, incluindo prumos, acessórios de fixação e montagem, trincos e dobradiças para abertura e fecho de três painéis conforme projeto, e todos os restantes materiais, acessórios e trabalhos inerentes.	ml	8
	5	CAPÍTULO 5 - DIVERSOS		
15	5.1	Execução de travessia, incluindo fornecimento e montagem de 3 tubos PVC 125mm 6Kg/cm2, todos os acessórios e trabalhos inerentes, nomeadamente reposição do pavimento.	m	8



Município de Faro

Procedimento 2021/CCPE/OP/51

16	5.2	Limpeza de obra e execução de remates de acabamento de pavimentos e outras imperfeições da obra, incluindo depósito de lixo e entulhos em vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	vg	1
----	-----	---	----	---