

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Diversos		
1	1.1	MONTAGEM, DESMONTAGEM E DEMOLIÇÃO DO ESTALEIRO, INCLUINDO AS CORRESPONDENTES INSTALAÇÕES, REDES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, ESGOTOS ELECTRICIDADE, TELEFONE, VIAS INTERNAS DE CIRCULAÇÃO, PLACA IDENTIFICADORA DA OBRA, LIMPEZA FINAL DO LOCAL DO ESTALEIRO E TUDO O MAIS NECESSÁRIO, PARA TODA A EMPREITADA.	vg	1
2	1.2	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DE ACORDO COM O DECRETO -LEI Nº273/03 DE 29 DE OUTUBRO.	vg	1
	2.	Paisagismo		
3	2.1	Colocação de terra vegetal proveniente de empréstimo, incluindo todos os trabalhos necessários, designadamente a carga, transporte e espalhamento.	m2	2425
4	2.2	Fornecimento e plantação de tapete de relva com predominância de festuca arundinácea (gramínea resistente ao pisoteio e com pouco exigência em água), incluindo todos os materiais e equipamentos necessários à sua perfeição plantação.	m2	2425
5	2.3	Adaptação da rede de rega existente, incluindo substituição integral dos aspersores existentes, colocação de tubagem de distribuição nas zonas novas, colocação de pulverizadores e criação de novo sector de rega com montagem de electroválvulas, programador e todos os acessórios necessários ao bom funcionamento do sistema.	UN	1