

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem de estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no trabalho, em conformidade com a legislação vigente, com adequação à natureza dos trabalhos e à dimensão da obra, incluindo fornecimento, montagem, desmonte e transporte de materiais, equipamentos e ferramentas e a manutenção durante a execução da obra; o desmonte no final da mesma, com remoção e transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado e toda a limpeza necessária para a entrega da obra, de acordo com o disposto no Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março na Portaria nele referida.	vg	1
	2	Parque Street Workout		
2	2.1	Execução de abertura de caixa para implantação de equipamento, com cerca de 0,30m de profundidade, incluindo regularização da base com terra vegetal ou tout-venant, compactação, todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento e transporte de terras sobrantes a vazadouro licenciado.	m3	20,25
3	2.2	Execução de sub-base em tout-venant com uma espessura de 0,10m para posterior recebimento de laje de betão, incluindo compactação e todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	m2	67,5
4	2.3	Execução de fundações em betão, para fixação do equipamento de acordo com as especificações técnicas, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	m3	1,94
5	2.4	Execução de lintel de fundação para suporte de lancil, em todo o perímetro do espaço, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	m3	0,66
6	2.5	Fornecimento e aplicação de lancil guia em betão 0,20x0,08 (m), assente sob fundação em betão, incluindo rejuntamento das juntas e todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	ml	33
7	2.6	Execução de laje em betão C16/20, devidamente desempenada e acabada mecanicamente, por forma a garantir a sua uniformidade, para posterior aplicação de placas de pavimento amortecedor, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	m3	6,75
8	2.7	Fornecimento e aplicação de pavimento em placa de borracha vermelho com 60mm de espessura, colada com cola de Poliuretano para piso de borracha, de acordo com as especificações, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	vg	1
9	2.8	Fornecimento, montagem e fixação de equipamento ao ar livre, tipo TR FIT da Veco Urban Desing ou equivalente.	UN	1
	3	Polidesportivo de Covão Coelho		
10	3.1	Fornecimento, montagem e fixação de baliza de futsal com cestos de basquetebol incorporados, tipo 3004 da Veco Urban Desing ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	UN	2
	3.2	Fornecimento, montagem e fixação de rede de ténis, tipo TCAM 500055 da Veco Urban Design ou equivalente, e todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, incluindo todos os trabalhos e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.		
11	3.2.1	Poste de ténis metálico com esticador (par)	UN	1
12	3.2.2	Rede de ténis de campo. Fioo em polietileno de 3,5mm	UN	1
13	3.2.3	Mangas de proteção de correntes (par)	UN	1
14	3.3	Execução de marcação de linhas de jogo conforme projeto, com cores a definir em obra, incluindo todos os trabalhos e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	UN	4